



Standardkontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Minimumskrav



1 Avtalen gjelder

Rullearkiv til Bergen offentlige bibliotek.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Bergen offentlige bibliotek skal montere rullearkiv i tre rom på hovedbiblioteket i Strømgaten 6. Arkivene skal benyttes til oppbevaring av bøker og større papirdokumenter som noter og lignende.

3 Minimumskrav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Generelle informasjon (Information)

Bergen offentlige bibliotek skal montere rullearkiv i tre rom på hovedbiblioteket i Strømgaten 6. Arkivene skal benyttes til oppbevaring av bøker og større papirdokumenter som noter og lignende.

Alle mål oppgitt er ca-mål. Leverandør er selv ansvarlig for oppmåling før anbud/ montering.

Felles befaring 05.03. kl. 10.00. Oppmøte 1. etg hovedbiblioteket, Amalie. Kontaktperson: Marit Skotvoll. 55568552.

Leverandør har ansvar for all inntransport og montering av utstyret. Det er ikke mulig å transportere lengre gjenstander inn med heis.

Det er anledning til å parkere en bil kostnadsfritt på bibliotekets oppstillingsplass. Eventuelle øvrige biler må parkeres på offentlig parkering. Kostnader med dette skal være inkludert i anbudet. Kostnader med borttransport av avfall skal være inkludert.

2 Krav for alle rommene/ arkivene gjelder: (Response required)

- Tilbudt løsning skal være tilpasset/ tåle maks fyllingsgrad med bøker i alle reoler. Eventuelle forbehold til dette skal oppgis i anbudet.
- Arkiv skal leveres med integrert belysning. Lys skal automatisk slås på når en reol er åpen, øvrige lys skal være av. Løsning beskrives.
- Skinner for montering skal legges flytende for å unngå skader på gulv.
- Det skal legges komplett gulv under hele anlegget. Løsning beskrives.
- Betjeningsområdet skal leveres med skråterskel. Terskel skal tåle punktbelastning fra tralle med bøker i tre høyder. Trallene er en standard løsning og utstyrt med små hjul.
- Arkivene skal leveres med elektrisk drift, for enkel flytting av reoler.
- Arkivene skal leveres med sikkerhetsutstyr for å unngå klemfare/ at en reol lukkes mens det er personer inne i området. Løsning beskrives.
- Det skal være 1 meter fri bredde mellom terskel/ inngang arkiv og vegg.
- Antall hyller i høyden for 20 cm dype hyller: 7



- Antall hyller i høyden for 30 cm dype hyller: 6
- Antall hengende bokstøtter: 500 (- dette er bokstøtter som festes på undersiden av neste hylle). Alle hengende bokstøtter skal være tilpasset 30 cm hyller. Hyllene skal leveres perforert for hengende bokstøtter. Bokstøttene leveres løst, og monteres av kjøper.
- Det skal leveres 1 stk bokstøtte pr hylle med 20 cm dybde. Dette er vanlige bokstøtter/hylledelere, som festes på hyllen
- Høyden på hyllene skal enkelt kunne justeres av kjøper.
- Totalt antall hyllemeter pr rom skal oppgis i anbudet.
- På de dype hyllene(30 cm) bør hyllebredden være maks 90 cm, pga vekt bøker.

3 Underetasje (Response required)

Dette rommet står på grunn. Størrelse på del av rommet hvor det skal monteres rullearkiv; ca. 4 x 16 meter.

Her ønskes ca 25% av hyllemetrene levert som 30 cm dype hyller og 6 hyller i høyden, resten som standard 20 cm dype hyller og 7 i høyden.

4 Sikringssamling (Response required)

Dette rommet står ikke på grunn. Dekket har en nyttelastkapasitet på 2500 kg/m² (flatelast). Det er leverandørs ansvar å levere utstyr tilpasset dette.

Det skal være en avstand mellom yttervegg og rullearkiv på ca 10 cm for å sikre luftventilasjon.

Rommets totale lengde er ca. 25 meter. Bredde i første del er ca. 4 meter. Ca. 9,5 meter inn i rommet snevres bredde inn til ca. 6 meter. Rommet deles i to med vegg 9,5 meter inn, altså der rommet snevres inn. Det skal monteres en dør i denne veggen for tilkomst til indre del av lokalet

I indre del ønskes ca 85 hyllemeter med 30 cm dype hyller, og 6 hyller i høyden, resten som standard 20 cm dype hyller og 7 i høyden.

I første del av rommet skal ca 25% av hyllemetrene levert som 30 cm dype hyller og 6 hyller i høyden, resten som standard 20 cm dype hyller og 7 i høyden.

5 Dokumentasjonskrav (Response required)

Dokumenter om produktene og løsning legges ved under fanen "dokumenter" i Merzell.