



Standardkontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Minimumskrav



1 Avtalen gjelder

Kjøp av minibusser til aktivitetssentre i Bergen kommune.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Bergen kommune skal anskaffe 2 nye minibusser + opsjon på 1 minibusser til aktivitetssentre i Bergen kommune. Minibussene skal benyttes til transport av brukere til aktivitetssentre.

3 Minimumskrav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Krav til minibussene (Response required)

Minibuss med 9 seter skal:

- være registrert slik at de kan kjøres med klasse B-førerkort,
- ha en lengde på under 6 meter,
- ha 9 enkle seter – bilene skal leveres med alle 9 setene,
- kun ha ett passasjer sete fremme og mulighet til å kunne gå bak i bussen mellom forseter,
- ha automatgir,
- ha forhjulstrekk eller firehjulstrekk,
- skal ha egnet innstigningshøyde for personer med redusert bevegelighet,
- ha ekstra høyt tak med innvendig høyde ca. 2 meter slik at man kan gå oppreist bak i bussen,
- ha metallic farge og ha merking med Bergen kommune logo etter gjeldende forskrifter (logo blir levert av Bergen kommune).

2 Elektrisk lift (Response required)

Minibusser til Aktivitetssentre skal ha innvendig elektrisk lift tilpasset elektriske rullestoler.

3 Innredning (Response required)

Innredningen i minibussene skal være fleksible slik at man har mulighet til å endre innredning for å få plass til 2 store elektriske rullestoler.

4 Seter (Response required)

Førersete og passasjer sete i skai eventuelt kunstskinn.

5 Innredning bak (Response required)

- Automatisk sidedør høyre side og egnet innstigningssystem for personer med redusert bevegelighet.
- Innstigningshåndtak på begge sider av sidedør. Innstigningshåndtakene må nås før bruker begynner å gå i stigtrinn.



- Stolene skal leveres med skaiseter/kunstskinn i hele setet og rygg.
- Skinner på gulv for fleksibel festing av rullestoler, må gå helt frem til fører sete.
- Muligheter til å ta ut og inn seter. Seter som kan tas ut skal være ombyttelig eller merkes av leverandør for hvor de skal stå.
- Plass til to store rullestoler. Fire festepunkter pr. rullestol, som kan fjernes når ikke i bruk. Hurtigkobling for festepunkter.
- Ved innsetting av én rullestol skal det maksimum fjernes ett sete. Ved innsetting av to rullestoler skal det maksimum fjernes tre seter. Alle uttakbare seter skal ha hurtigkobling.
- Ekstra lange sikkerhetsseleer på alle setene.
- Ekstra lange seleer til rullestolbrukere. Kunne holde vekt av rullestol + stor person.
- Oppbevaringskasse eller feste på vegg for festeselene til rullestol.
- Innvendig takbelysning med dimmer.
- Armlene som kan senkes ned på alle seter.

6 Utstyr (Response required)

- Vinterhjul på felg uten pigg.
- Varmeapparat/aircondition også bak i bussen.
- Diesel/bensinvarmer m/ tidsur
- DAB+ radio
- Ryggekamera
- Parkeringssensor
- Ekstra ryggelys montert i overkant av bakdør.
- Løse gummimatter fører og passasjer seter

7 Serviceavtale (Response required)

Serviceavtale i 5 år uavhengig av kjørte kilometer. Årlig fast pris uten prisregulering.

Avtalen skal dekke alle faste servicer, både arbeid og deler. I tillegg skal den dekke slitedeler og arbeid montering av disse. Serviceavtalen skal faktureres med like beløp årlig.

Dokumentasjon:

Pris skal oppgis pr. år eks. mva under fanen i produkter i Merzell.

I tillegg skal det legges ved en serviceavtale hvor kravene som spesifisert er beskrevet

8 Erstatningsbil ved garantiarbeid (Response required)

Settes bilen inn på verksted på grunn av garantiarbeid skal det leveres tilsvarende erstatningsbil, uten kostnad for oppdragsgiver.

9 Krav til reparasjonstid (Response required)

Settes bilen inn på verksted for andre oppdrag/reparasjoner enn garantiarbeid skal leverandør umiddelbart sette i gang arbeidet med å rette opp skade/feil. Brukes det mer enn en uke skal



leverandør stille tilsvarende erstatningsbil til disposisjon for oppdragsgiver eller dekke kostnader i forbindelse med leie av bil.

10 Brukermanualer (Response required)

Med hver leverte minibuss skal det leveres brukerveiledning/manual på bruk av teknisk utstyr i minibussen, deriblant ryggekamera og lift.