



Standardkontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Minimumskrav



1 Avtalen gjelder

Solskjerming til Åsaheimen.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Solskjerming til Åsaheimen (Åsane sykehjem) Bergen kommune.

3 Minimumskrav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 ORIENTERING OM PROSJEKTET (Information)

Åsane sykehjem er et nybygg på 4 etasjer med til sammen 100 sykehjems plasser.

Det skal anskaffes gardiner til beboerrom, oppholdsrom, aktivitetsrom, kontor og møterom. Innvendige overflater i rom som skal ha gardiner er vegger i malt gips og ubehandlet betong med himlinger i massivtre eller trespiler.

Det er ønskelig at ett beboerrom innredes med gardiner innen 1. mai. Dette er for å kontrollere romklang i rommer etter at rommer er innredet.

2 GENERELT (Response required)

Beskrivelse av komplett leveranse inkl. rengjøringsinstrukser skal spesifiseres i eget FDV-dokument. Det forutsettes at tilbydere har medtatt alt komplett for en fullverdig løsning.

Romtyper i produktskjema er vist på vedlagte gardinplaner fra interiørarkitektarkitekt.

Det forventes at de tilbudte produktene er i samsvar med internasjonale standarder. Hvis ikke annet er nevnt i dette konkurransegrunnlaget, kreves det at tekstilene oppfyller de til enhver tid gjeldende krav til fargeekthet, lysekthet, flamme-hemming, slitestyrke og lav dimensjonsendring ved vask, for tekstiler. Samtlige tilbudte produkter skal oppfylle gjeldende miljø- og produktkrav i norsk lovgivning.

Dokumentasjonskrav: Sertifikat, ISO Sertifisering, Svanelisens, lisens for andre tilsvarende miljømerkeordninger, testrapport som viser at kravene er oppfylt fra testlaboratorium akkreditert for den gjeldende standarden, eller egenerklæring med redegjørelse som viser at kravet er oppfylt. Dokumentasjonen legges inn under fanemark "Dokumenter"

3 KVALITET (Response required)

Løsninger skal være egnet for institusjon. Det skal leveres produkter og arbeider av solid kvalitet som samsvarer med anleggenes krav til økonomi, soliditet og brukervennlighet.

Totalvekt av stoffet må ikke overskride anbefalinger fra skinnelieferandør. Det er leverandørens ansvar å kvalitetssikre dette.

Gardineene må være lette å ta opp og ned uten å demontere skinner. Gardiner leveres ferdig med



nødvendige kroker for oppheng.

Alle tekstiler må være vaskbare på 60°. Det må påregnes at gardinene tas ned og vaskes i maskin min. 1 gang i året.

Det skal leveres produktark med komplett fargekart og bilder av tilbudte varer, dette gjelder alle typer gardin.

4 MÅLTAKING (Response required)

Vi viser til plantegninger av alle etasjer. Det forutsettes en grundig gjennomgang av byggene med kontrollmåling og registrering av spesielle situasjoner, som tekniske installasjoner rør, elektro og annet. To situasjoner som er teoretisk like, kan være forskjellig og må kontrolleres.

5 SKINNER (Response required)

- Skinner skal leveres som en del av leveransen.
- Type skinne skal være tilpasset gardiner i leveransen
- Skinner skal være tilpasset gardinsystem
- Produktblad skal vedlegges
- Samtlige leverte skinner skal være for manuelt fortrekk.
- Alle skinner skal være standard, hvitlakkert
- Det er lagt opp til at skinner følger hele vindus-veggen lengde.
- Skinner må kunne monteres i tak, på vegg eller nedhengt fra tak, festes i alle underlag
- Skinner må monteres slik at gardin kan henge fritt
- Skinne skal ha egen festekanal slik at gliderne går fritt og ikke kommer i konflikt med fester eller festeskruer.

6 GLIDERE (Response required)

- Skinnene skal leveres med glidere og endestykker Nødvendig antall glidere og endestykker medtas i tilbudet og må være tilpasset angitt skinne. Det skal prises 1 glider pr 10 cm gardinstoff som standard
- Det skal være fastskrudde stoppere på sider av skinne
- Gardiner må leveres komplett med kroker tilpasset glidere.



7 SØM OG OPPHENG (Response required)

- Det skal være sjalgardiner i alle posisjoner dersom ikke annet er oppgitt spesielt.
- I rom med innvendige glassfelt skal gardiner ha Wave system
- Gardinene skal ikke fores
- Det må være solid kvalitet på alle sømarbeider
- Gardinene skal henge på undersiden av skinnen dersom ikke annet er nevnt spesielt.
- Ingen håndsøm er påkrevd
- Det skal brukes sytråd av beste kvalitet, tilpasset gardin
- Alle jahrekanter skal klippes av
- Nedbrett i topp kan være enkel med overlock-søm på sårkanten ved tette gardinstoffer. Ved stores og transparente gardiner skal den være dobbelt innbrettet.
- Bånd er beskrevet med de respektive gardintyper
- Nedre fald skal være dobbelt innbrettet og skal være min. 50 mm ved sjalhøyde under 2 meter min. 70 mm ved sjalhøyde over 2 meter
- Nedre oppbrett sys først, deretter sideinnbrett.
- Sideinnbrett skal tilpasses de respektive stoffkvaliteter, men skal være dobbel og ikke være mindre enn 1 cm. Sideinnbrett skal være gjennomgående og avslutte nedre oppbrett
- I toppen av sjalet på sidene skal det gjøres en ekstra sydd innbrett slik at gardinen folder seg inn mot vinduet
- Gardinfag avsluttes med 30-40 mm klaring til gulv / radiator hvis ikke annet beskrevet
- Lengde på fag er beskrevet i produktskjema. Det påregnes at endringer kan tilkomme i forbindelse med måltaking på bygget

8 MONTERING (Response required)

- Ved montering må støvsuging etter boring medtas i totalsum. Det må videre unngås fingermerker på nymalte flater.
- Gardinene skal behandles med damp etter opphenging. Det må dampes slik at ikke gardinene siger. Det må påsees at stoffenes naturlige kvalitet ikke blir forringet ved behandling.
- Gardinene skal henge parallelt i underkant og ha max 40 mm klaring der annet ikke er oppgitt spesielt.

Det skal henges opp gardiner i to beboerrom for å sjekke akustikk i rommet. Det vil da være et større fokus på kvalitet på gardinen heller enn farge. Det er ønskelig at dette gjøres i løpet av første uken i april.



Tilbyder utarbeider fremdriftsplan for levering og montering. Det er forventet oppstart og tilgang til bygget 24. oktober. Forventet ferdig montering innen 1. desember 2022.

Dokumentasjonskrav: Foreløpig fremdriftsplan lastes opp under faneark "Dokumenter".

9 ØNSKET UTTRYKK OG DESIGN (Response required)

Det er ønsket gardiner uten mønster, men med et melert fargespill og gjennomfarget utseende.

Lysdempende gardin bør ha tilnærmet lik farge på begge sider, gjerne vevd/melert/matt på side som vender inn mot rom og ha mykt fall.

Blackout gardin (opsjon) bør ha tilnærmet lik farge på begge sider, gjerne vevd/melert/matt på side som vender inn mot rom og ha mest mulig mykt fall.

Farger på gardiner blir en del av interiørets fargepalett. Se dokument Designkonsept for møbler og gardiner. Illustrasjoner viser ønsket utseende og struktur. Farge og endelig kvalitet bestemmes når leverandør er valgt. Det må kunne velges blant flere farger fra samme designkategori og i samme prisgruppe.

10 KODER FOR DE ULIKE TYPER KVALITETER TEKSTIL SOM DET HENVISES TIL I PRODUKTSKJEMA (Response required)

- GL - Gardin lett. Beboerrom
- GD - Gardin lysdempende. Beboerrom
- GS - Gardin stue. Bogrunder.
- GW - Gardin med wave system til innvendig glassfelt.
- GK - Gardin Kontor
- BO – 100% Lystett blackout gardin. Beboerrom

Se vedlegg "Åsane sykehjem illustrasjoner gardiner" for kvaliteter.

11 DE ULIKE TYPER KVALITETER (Response required)

Beboerrom har doble skinner

GW - Gardin med wave system til innvendig glassfelt.

- Skjermende gardin til møterom m. kjøkken, aktivitetsrom, frisør og fotterapeut
- Sammensetning: Trevira CS eller tilsvarende
- Vekt ca. 70 g/m²
- Bredde: 300 cm. Tekstil pr. fag
- Bånd: Wave bånd ca. 70 mm med glidere på snor
- Gardiner skal ha full fortrekkmulighet. Ferdig gardinfag skal dekke hele vindusfeltets
- Bredde og gi god skjerming mot innsyn.

Beskrivelse av tekstil:

Gardin til innvendige glassfelt i møterom og aktivitetsrom i 1-3 etasje.



Lett tekstil i stores kvalitet uten mønster. Vevet kvalitet med ensfarget tråd og antydning til melert renning som gir et lett skimrende utseende og fargespill. Likt utseende på begge sider.

GD - Gardin lysdempende. Beboerrom

- Lysdempende gardin
- Sammensetning: Trevira CS eller tilsvarende
- Vekt ca. 300 g/m²
- Bredder: 300 cm.
- Bånd: Bredt bånd ca. 70 mm.
- Gardiner skal ha full fortrekkmulighet.

Beskrivelse av tekstil:

Lysdempende gardin til beboerrom 1-3 etg med egen farge i fløy A/B og egen farge fløy B/C. Tekstil uten mønster med et vevet melert utseende inn mot rommet og en bakside i myk kvalitet som gjør at gardinen får et mykt fall. Kvalitet bør være slik at den gir svært god lysdemping. Farge og design bør passe sammen med lett gardin GL.

GL - Gardin lett. Bogrunder.


- Sammensetning: Trevira CS eller tilsvarende
- Vekt ca. 150 g/m²
- Bredder: 300 cm.
- Bånd: Bredt bånd ca. 70 mm.
- Gardiner skal ha full fortrekkmulighet. Ferdig gardinfag skal dekke hele vegg med vindu

Beskrivelse av tekstil:

Lett gardin til beboerrom 1-3 etg med egen farge i fløy A/B og egen farge fløy B/C. Gjennomfarget tekstil uten mønster med ulik farge på tråd som gir et melert uttrykk. Kvalitet på tekstil bør være en mellomting mellom en tynn gardin og en stores, med en gjennomskinnelig kvalitet der man skimter omgivelser utenfor vinduet samtidig som gardinen gir noe skjerming. Farge og design bør passe sammen med lysdempende gardin GD.

GS - Gardin stue. Bogrunder.

- Stemningsskapende gardin til stuer og fellesrom
- Sammensetning: Trevira CS eller tilsvarende
- Vekt ca. 250 g/m²
- Bredder: 300 cm.
- Bånd: Bredt bånd ca. 70 mm.
- Gardiner skal ha full fortrekkmulighet. Ferdig gardinfag skal dekke hele vindusfeltets
- bredde.



Beskrivelse av tekstil:

Gardin til stue og spiserom i 1-3 etg med egen farge i fløy A/B og egen farge fløy B/C. Tekstil uten mønster i vevet kvalitet med variert tråddykkelse for et naturlig og linaktig utseende. Melert trådfarge som gir liv og spill til tekstiloverflaten. Gjennomfarget og med likt utseende på begge sider.

GK - Gardin Kontor

- Skjermende gardin til kontor
- Sammensetning: Trevira CS eller tilsvarende
- Vekt ca. 150 g/m²
- Bredde: 300 cm.
- Bånd: Bredt bånd ca. 70 mm.
- Gardiner bør gi god skjerming mot innsyn.

Beskrivelse av tekstil:

Gardin til vinduer i kontor i etasje U. Middels tett gardin uten mønster. Vevet kvalitet med ulik farge på tråd og renning som gir antydning til et lett skimrende utseende og fargespill. Likt utseende på begge sider.

Veving bør være relativt tett for å oppnå god skjerming mot innsyn.

12 OPSJON (Response required)

BO – 100% Lystett blackout gardin. Beboerrom

- 100% Lystett blackout gardin til beboerrom
- Sammensetning: Trevira CS eller tilsvarende
- Vekt ca.300 g/m²
- Bredde: ca 300 cm.
- Gardiner skal ha full fortrekkmulighet. Ferdig gardinfag skal dekke hele vegg med vindu

Beskrivelse av tekstil:

Lystett gardin til beboerrom 1-3 etg med egen farge i fløy A/B og egen farge fløy B/C. Tekstil uten mønster med et vevet melert utseende inn mot rommet og en bakside som gir mest mulig mykt fall. Fargen på bakside bør være tilnærmet lik forside. Farge og design bør passe sammen med lett gardin GL.