



---

# Oppdragsgivers minste krav



## Table of contents

### 1 Avtalens minste krav til utførelse



# 1 Avtalens minste krav til utførelse

## 1.0 Generell beskrivelse av oppdraget (Response required)

Utsetting av brøytestikker ved våre kommunale veier og plasser i Hattfjelldal kommune ca. 110 km til fastpris for 5 år + opsjon 2 år, fra 2022 – 2027 med oppstart høsten 2022.

Brøytestikk skal gi visuell ledning i forhold til vegkant, varsle om spesielle forhold ved vegens geometri, samt supplere og forsterke informasjon gitt ved skilt. Brøytestikk skal gi rettledning for driftspersonell ved å angi ytterkant langs vegbanen samt markere spesielle objekter i og utenfor vegbanen. Markering av spesielle objekter kan også være aktuelt på strekninger der det ellers ikke skal settes opp brøytestikk.

## 2.0 Nærmere beskrivelse av oppdraget (Information)

Fastpris 5 år + opsjon 2 år med oppstart høsten 2022. Oppsetting av brøytestikker på kommunale veier iht. veilister innenfor gitte frister. Kontraktøren er ansvarlig for veistikking av samtlige kommunale veier og møteplasser iht. veilisten i kontraktstiden totalt ca. 110 km.

Opsjon 1: Brøytestikker leveres ihht. krav om brøytestikker inkl. supplering til hver sesong. Innsamlede brøytestikker som tas ut av bruk skal leveres til resirkulering av entreprenøren.

Benyttes ikke opsjonspris på brøytestikker må hele brøytestikker over 180 cm gjenbrukes.

Rester av defekte brøytestikker plukkes opp etter vinteren, så tidlig som mulig etter at det er bart og før vegetasjon vokser opp.

Tilbyr entreprenøren manuell stikking oppgis pris pr. time for p-plasser og ved bygg.

Brøytestikkene som tas opp våren 2022 er Hattfjelldal kommunes eiendom.

Brøytestikker skal settes ut på de vegstrekninger som er beskrevet i vedlegg 3 - oversikt over kjørestrekninger.

## 2.1 Årlige frister for brøytestikker (Response required)

Nedsetting av brøytestikker skal skje mellom 20.september og 10.oktober hvert år.

Opptaking av brøytestikker skal skje mellom 01.juni og 15.juni hvert år.

## 2.2 Plassering av brøytestikker (Response required)

Brøytestikk skal settes langs vegkanten, men trukket så langt inn mot asfaltkant på veg med fast dekke og mot kjørebane på grusveger, at det er forsvarlig å kjøre helt ut mot brøytestikkene. Brøytestikk skal plasseres parvis. På rettlinje skal avstanden være ca. 50 meter. I horisontalkurver med radius mindre enn 300 meter, samt i skarpe høybrekk, skal avstanden mellom brøytestikkene være ca. 25 meter. Bruer/ brurekkverk og rekkverksavslutninger skal markeres med brøytestikk i tillegg til brøytestikk satt opp med normalavstandene. Der det er rekkverk, kan brøytestikk festes på rekkverk stolpene. Minst 3 brøytestikk skal være synlige samtidig på samme side av vegen. Synlighet skal vurderes fra bil med nærlys i mørke.

## 2.3 Krav til brøytestikk og refleks (Response required)

Fortrinnsvis røde plaststikker med lengde 200 - 220 cm over bakken.



Brøytestikk skal ha montert ett hvitt refleksfelt. Høyden på refleksfeltet skal være min. 50 mm.

## 2.4 Maskiner og utstyr (Response required)

Metode for stikking skal oppgis. Tilgjengelig maskiner og utstyr for denne kontrakten. Tilbyr entreprenøren manuell stikking oppgis det i prisskjema.

## 2.5 Personell (Response required)

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på vei skal ha nødvendig opplæring/kurs i arbeidsvarsling.

## 3.0 Tildelingskriterier - Pris (vekt 100%) (Response required)

KravBeskrivelse av krav

nr.

- 3.1 Priser skal fylles inn i vedlegg1 - prisskjema.  
Alle priser skal være eksklusiv mva.
- 3.2 Prisene skal inkludere samtlige kostnader tilbyder vil ha for å oppfylle kontrakten. Det er ikke anledning til å fakturere reisetid, kjøregodtgjørelse, diett, administrasjonskostnader, henvendelser om møtetidspunkt osv.

## 4.0 Kontraktsvilkår (Response required)

Vedlagt ligger vedlegg 2 - alminnelige kontraktsvilkår. Leverandør skal bekrefte at denne er lest og godtas.

Fakturering vil skje to ganger årlig, og kontraktssum reguleres ihht. tabell nr 08663 "drift og vedlikehold av veier i alt". Første regulering skjer desember 2023.

Kontrakten kan sies opp med 6 – seks måneders varsel. Fra oppdragsgivers side kan kontrakten sies opp med 14 - fjorten dagers varsel dersom kontraktøren misligholder sitt arbeid eller på annen måte misligholder kontrakten, uten at kontraktøren kan kreve erstatning for dette.