



Kravspesifikasjon







Table of contents

Kravspesifikasjon





Kravspesifikasjon

Her fremkommer krav som stilles i tillegg til kvalifikasjonskrav.

Det kan være krav som kun er til informasjon. Det kan også være krav der svar er påkrevd. Kan man ikke tilfredsstille kravene, eller man ikke har tilstrekkelig dokumentasjon vil man kunne bli avvist i konkurransen. Vi oppfordrer derfor til å dokumentere og svare så utfyllende som mulig.

1 Feiemaskinen skal passe og fungerer til Volvo L50 HS hjullaster sine spesifikasjoner. (Response required)

Vennligst legg med spesifikasjoner og tilbud.

2 Maskinen skal være av anerkjent merke. (Response required)

3 Maskinen skal ha et system som gjør det lett å skifte børster. Holms Swish eller tilsvarende. (Response required)

Der annet system tilbys skal det beskrives hvordan dette systemet fungerer kontra Holms swish.

4 Maskinen skal ha sidebørster på begge sider. (Response required)

5 Maskinen skal være utstyrt med parkeringsstøtte. (Response required)

6 Maskinen skal ha sklibeskyttelse i hardox stål. (Response required)

7 Maskinen skal ha Indikator for innstilling under kjøring. (Response required)

8 Maskinen skal være avbalansert og følge underlaget, samt gi ett konstant trykk mot underlaget. (Response required)


9 Maskinen skal ha to hydrauliske motorer. (Response required)

10 Maskinen skal være utstyrt med radiostyring og markeringslys. (Response required)

11 Spesifikasjoner er beskrevet i tabell under. (Response required)

Arbeidsbredde
Volum vanntank
Kostdiameter
Volum oppsamler

250 cm
Min 400 l
700 mm
Minimum 650 l





12 Miljø og klima (Response required)

Maskinen skal være så skånsom som mulig mot klima og miljø. Det skal støve minst mulig og samle opp slik at bruken av maskinen tar vare på miljøet på en god måte.

Leverandør skal beskrive hvordan maskinen utfører oppgaven på en klima og miljøvennlig måte.

13 Leveringstid (Response required)

Feiemaskin skal leveres til teknisk lager før 1. mai.

