



Varekontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Anskaffelsen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av anskaffelsen
 - 2.1 Krav/Minimumskrav
 - 2.2 Produktbeskrivelse



1 Anskaffelsen gjelder

Anskaffelsen gjelder rammeavtale for én totalleverandør for levering av materiell til bruk under aksjoner mot akutt forurensning.

2 Nærmere beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Bergen kommune som er vertskommune for IUA Bergen region (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) som omfatter følgende kommuner: Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Eidfjord, Fedje, Fjell, Fusa, Granvin, Gulen, Hyllestad, Kvam, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Solund, Sund, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden.

2.1 Krav/Minimumskrav

1.0 Absorberende oljelenser (Information)

1.1 Bruksområde (Response required)

Produktet skal være absorberende og godt egnet til oppsamling av petroleumsbaserte væsker som diesel, fyringsolje, smøreoljer og lignende.

1.2 Dimensjoner (Response required)

Lengde: fra 10 til 15 m
Diameter: Ø fra 12 til 20 cm
Materiale: Polypropylene eller tilsvarende
Lensene må være utstyrt med skjørt.

1.3 Absorberingsevne (Response required)

Minimum 20 liter pr. meter.

1.4 Lagring (Response required)

Lensene skal tåle langtidslagring i uisolert container uten å miste absorberingsevne eller råtne.

1.5 Kranløft (Response required)

Lensen skal tåle å bli løftet av kran, både ubrukt og etter bruk.



2.0 Bark (Information)

2.1 Bruksområde (Response required)

Barken skal benyttes til å suge opp oljesøl og andre kjemikalier.

2.2 Oppsugingsevne (Response required)

Barken skal ha meget høy evne til å suge opp petroleumsbaserte væsker. Den skal ikke kunne benyttes både på land og på vann, og skal ikke absorbere vann.

2.3 Materiale (Response required)

Barken skal være et rent naturprodukt (organisk materiale) uten helse- eller miljøskadelige stoffer.

2.4 Mengde (Response required)

Barken skal leveres i sekker á 30-50 liter.

3.0 Absorberingsgranulat (Information)

3.1 Bruksområde (Response required)

Absorberingsgranulatet skal være finkornet slik at det kan trenge ned i sprekker i asfalt etc. Det skal kunne absorbere syrer og baser uten at det oppstår kjemiske reaksjoner.

3.2 Sklivern (Response required)

Absorberingsgranulatet skal gi godt sklivern

3.3 Materiale (Response required)

Absorberingsgranulatet skal være et rent naturprodukt (organisk materiale) uten helse- eller miljøskadelige stoffer.

3.4 Mengde (Response required)

Absorberingsgranulatet skal leveres i sekker á 20-30 liter.

4.0 Dokumentasjonskrav (Response required)

Det skal lastes opp en pdf-fil med dokumentasjon på oppfyllelse av alle kravene, i rekkefølge og riktig nummerering i forhold til fanen "krav" i Mercell (1.1-5.3).

5.0 Generelle krav (Information)

5.1 Døgnbemannet vakttelefon (Response required)

Tilbyderen må ha døgnbemannet vakttelefon slik at oppdragsgiver kan få bistand i akutte situasjoner.

5.2 Kompetanse (Response required)

Det er viktig at tilbyderen har god kunnskap om beredskap mot akutt forurensning, og at



vedkommende kan bistå med faglige råd både under aksjoner og øvelser.

Dokumentasjon: Beskrivelse av vaktordningen og kompetanse hos ansatte på vakttelefonen.

2.2 Produktbeskrivelse

Products

(3)

Category	Description	Quantity	Unit
Materiell - akutt forurensning	Absorberende oljelenser	2,000.00	per meter
Materiell - akutt forurensning	Absorberingsgranulat	6,000.00	per liter
Materiell - akutt forurensning	Bark	12,000.00	pr. liter