



VENTILKAMMER V5/S5 Formtegning PLAN & SNITT	Tegning nr. <b>K-300</b>	Rev.
	Status TILBUDSTEGNING	

Henvisninger  
Se tegning H110, for  
innstøpningsgod og plassering.

**Merknader**

Betongkvalitet B35  
Bestandighetsklasse: M45  
Kloroklasse: CL 0,4  
Kontrollklasse: 2  
Utførelsesklasse: 2

Kvalitet B500 NC

Overdekning Fundament/ Gulv:

UK avrettet grunn 50mm +/- 10mm  
OK 35mm +/- 10mm  
Omfanglengde armering 50 Ø

Stålkvalitet S355  
Bolt type 8.8  
Sveis mål a=5 mm

Rev.	Dato	Revisjonen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
OPPEGÅRD KOMMUNE			Tegnet av MSAL	Saksbehandler MSAL		
VA og regulering Bålerud til Hvervenbukta Sjøledninger: Trase F			Sidemannskont. MJOR	Oppdragsansvarlig RBFA		
VENTILKAMMER V5/S5 Formtegning PLAN & SNITT			Fag RIB	Målestokk		
			Dato 02.01.2019			1:50

**COWI**

Oppdragsnr.  
A098905  
Tegning nr.  
Rev.

Status  
TILBUDSTEGNING  
**K-300**