



VENTILKAMMER V6/S6
Formtegning
PLAN & SNITT

Tegning nr. **K-400** Rev.
Status **TILBUDSTEGNING**

Henvisninger
Se tegning H111, for
innstøpningsgod og plassering.

Merknader
Betongkvalitet B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: CL 0,4
Kontrollklasse: 2
Utførelsesklasse: 2

Kvalitet B500 NC
Overdekning Fundament/ Gulv :
UK avrettet grunn 50mm +/- 10mm
OK 35mm +/- 10mm
Omfanglengde armering 50 Ø

Stålkvalitet S355
Bolt type 8.8
Sveis mål a=5mm

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
OPPEGÅRD KOMMUNE			Tegnet av	Saksbehandler		
			MSAL	MSAL		
			Sidemannskont.	Oppdragsansvarlig		
			MJOR	RBFA		
			Fag	Målestokk		
			RIB			
			Dato			
			02.01.2019			1:50

COWI

Oppdragsnr. **A098905** Status **TILBUDSTEGNING**
Tegning nr. **K-400** Rev.