

2019/510 Sjømennenes Minnehall, Fasaderehabilitering

Kontrakt (Vegg mot nord):

Post	Tekst	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
1.1	Rigg	1	Stk.		
1.2	Stillas inkl. nødvendig inndekking	1	Stk.		
1.3	Rydding etter endte arbeider	1	Stk.		
1.4	Utkrassing, rengjøring av fugevegger (nøtteskalsblåsing) samt respekking med KKh 35/65/500 (regulerbar)	600	lm		
1.5	Fjerning av saltutslag	15	Stk.		
Sum post 1					

Opsjon 1 (Vegg mot øst):

Post	Tekst	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
2.1	Rigg	1	Stk.		
2.2	Stillas inkl. nødvendig inndekking	1	Stk.		
2.3	Rydding etter endte arbeider	1	Stk.		
2.4	Utkrassing, rengjøring av fugevegger (nøtteskalsblåsing) samt respekking med KKh 20/80/475 (regulerbar)	600	lm		
2.5	Fjerning av saltutslag	15	Stk.		
Sum post 2 (Opsjon1)					

Opsjon 2 (Vegg mot sør inkl. inngangsparti):

Post	Tekst	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
3.1	Rigg	1	Stk.		
3.2	Stillas inkl. nødvendig inndekking	1	Stk.		
3.3	Rydding etter endte arbeider	1	Stk.		
3.4	Utkrassing, rengjøring av fugevegger (nøtteskalsblåsing) samt respekking med KKh 20/80/475 (regulerbar)	675	lm		
3.5	Fjerning av saltutslag	15	Stk.		
Sum post 3 (Opsjon 2)					

Opsjon 3 (Vegg mot vest):

Post	Tekst	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
4.1	Rigg	1	Stk.		
4.2	Stillas inkl. nødvendig inndekking	1	Stk.		
4.3	Rydding etter endte arbeider	1	Stk.		
4.4	Utkrassing, rengjøring av fugevegger (nøtteskalsblåsing) samt respekking med KKh 35/65/500 (regulerbar)	600	lm		
4.5	Fjerning av saltutslag	15	Stk.		
Sum post 4 (Opsjon 3)					

Opsjon 4 (Topp, inkl. øverste svalgang):

Post	Tekst	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
5.1	Rigg	1	Stk.		
5.2	Stillas inkl. nødvendig inndekking	1	Stk.		
5.3	Rydding etter endte arbeider	1	Stk.		
5.4	Utkrassing, rengjøring av fugevegger (nøtteskalsblåsing) samt respekking med KKh 20/80/475 (regulerbar)	140	lm		
5.5	Fjerning av saltutslag	15	Stk.		
Sum post 5 (Opsjon 4)					

Opsjon 5 (Trapp, overside og sider):

Post	Tekst	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
6.1	Rigg	1	Stk.		
6.2	Stillas inkl. nødvendig inndekking	1	Stk.		
6.3	Rydding etter endte arbeider	1	Stk.		
6.4	Utkrassing, rengjøring av fugevegger (nøtteskalsblåsing) samt respekking med KKh 20/80/475 (regulerbar)	600	lm		
6.5	Fjerning av saltutslag	15	Stk.		
Sum post 6 (Opsjon 5)					

Alle mengder er estimater – det avregnes etter reelt utført/omforent oppmåling på plassen.
Alle summer overføres til prisskjema.