

## TILLEGGSMELDING NR 1

Det vises til kunngjøringen "Rehabilitering av garderobeanlegg i Vikingskipet" på Doffin.no og konkurransegrunnlaget som er tilgjengelig i Merzell. Dette er en tilleggsmelding som gjelder som en del av konkurransegrunnlaget.

### **Tilbudsbefaring**

Tilbudsbefaring ble gjennomført 18.02.19. 6 stk representanter for potensielle tilbydere samt Trond Aasen og undertegnede fra byggherren deltok. På befaringen ble det gitt en kort redegjørelse for tilbudsgrunnlagets oppbygging og det ble gått en befaring i deler av de aktuelle arealene.

De spørsmålene som kom opp er besvart med egne punkter nedenfor her.

### **Kravspesifikasjon punkt 0.4 Rigg og drift**

Med bakgrunn i innspill på tilbudsbefaringen presiseres det at det skal gjøres tiltak for å hindre støv ut i lokaler som ikke skal rehabiliteres. Dette innebærer blant annet forsegling av alle ventiler i ventilasjonsanlegget for å hindre støv inn i kanalnettet, forsegling av alle åpninger mellom rom med støvende arbeider og øvrige rom herunder etablering av støvsluse i døråpninger. Behov for etablering av undertrykk i rom som skal rehabiliteres må vurderes av entreprenøren, med bakgrunn i ønsket om å redusere omfang av rengjøring i etterkant av arbeidene.

### **Kravspesifikasjon punkt 2 VVS-tekniske arbeider**

Kravspesifikasjonen suppleres med følgende tilleggsspesifikasjoner vedrørende sanitærutstyret:

- Klosetter: skal leveres god kvalitet som Ifö Sign 6861, Gustavsberg Nautic 5500 eller tilsvarende.
- Servanter: skal leveres god kvalitet som Gustavsberg Nautic 5556 eller tilsvarende.
- HC-servanter: skal leveres god kvalitet som Gustavsberg GBG 7119 eller tilsvarende
- Urinaler: skal leveres god kvalitet som Porsgrund urinal 51027 eller tilsvarende
- Urinalspylere: skal leveres god kvalitet som type 6567 Oras Electra eller tilsvarende
- Servantbatteri: skal leveres god kvalitet som type Oras Electra Elektronisk servantbatteri, Berøringsfritt, 6V, Krom eller tilsvarende
- Servantbatteri HC-toaletter: skal leveres god kvalitet som type Oras Safira 1004F med hendel eller tilsvarende

### **Kravspesifikasjon punkt 1.5 Flisarbeider – generelle krav**

Etter innspill fra tilbyderne, og etterfølgende vurderinger, er det besluttet å presisere følgende:

Det skal benyttes våtpressede fliser av klasse 1b iht NS-EN ISO 10545 (kfr også NBI-blad 571.508 fra Sintef Byggforsk) med vannopptak mellom 0,5 – 3 %.

Sklisikkerhet i dusjoner skal være som oppgitt i kravspesifikasjonen, mens krav til sklisikkerhet på øvrige rom endres fra R11 til R9.

**PROSJEKT:** VIKINGSKIPET – REHAB GARDEROBER OG WC  
**Anskaffelse:** Totalentreprise



### **Oppgitte mengder**

Det er funnet en summeringsfeil i excelskjemaet, gjelder areal med fugefornyng. Revidert excelfil med filnavn «03 REV A Excelfil ...» er lastet opp og benyttes ved prising.

Hamar, 18.02.19

Trond Aasen og Kjetil Kjærnes