



**ANVISNINGER**

1. Generelt
  - Utførelse i henhold til *teknisk beskrivelse, NS 3420, NS13670 +NA og NS-EN 1992-1-1+NA*
2. Forskaling
  - Forskalingsoverflate *Glatt*
  - Alle synlige hjørner avfases med 20 mm trekantlist
3. Betong
  - Fasthetsklasse **B45**
  - Bestandighetsklasse **MF45**
  - Eksponeringsklasse **XF2**
  - Kloridklasse **Cl 0,20**
  - Utførelse og kontroll **Utførelsesklasse 2**
  - Geometriske toleranser **Toleranseklasse 1**
  - Overflatebearbeiding
  - Synlige flater: **Brettskurt**
  - For øvrig: **Valgfri**

|                |            |
|----------------|------------|
| Tegningsnummer | Revisjon   |
| <b>B120</b>    | <b>F01</b> |

|      |            |                 |            |             |          |
|------|------------|-----------------|------------|-------------|----------|
| F01  | 2018-02-12 | For anskaffelse | OiFri      | BjHel       | BFLin    |
| Rev. | Dato       | Beskrivelse     | Utarbeidet | Fagkontroll | Godkjent |

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Norconsult AS Målestokk (gjelder A1)  
Som vist

**Aktivitetsbru Rismelparken**  
**Landkar akse 12 + bankett for gjerde**  
**Formtegning**

|            |                |                |            |
|------------|----------------|----------------|------------|
| Norconsult | Oppdragsnummer | Tegningsnummer | Revisjon   |
|            | <b>5172694</b> | <b>B120</b>    | <b>F01</b> |