

FORKLARINGER

1. I dette prosjektet benyttes merkesystemet TFM

Alle kabler, vern, brytere, rekkeklemmer osv har dermed en komponentkode. Komponenttypen står i symbollisten i hakeparantes [??]

Eksempel:

Kurs nummer 100 er sikret med et kombivern og har en avgang. Kursen merkes da med -XF100, mens kabela merkes -KW100.

PS.

Komplett merking består i tillegg av lokalisasjonskoden og systemnummeret.

2. -
3. -

ANVISNINGER



1. -
2. -
3. -

HENVISNINGER

1. Merkesystemet er definert i Statsbyggs PA0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM)

2. -
3. -

SYMBOLLISTE

	Automat [XF]
	Effektbryter [XQ]
	Kombivern [XF]
	Jordfeilbryter [QE]
	Lastskillebryter [XQ]
	Sikringskillebryter [XQ]
	Sikringsbryter [XQ]
	Sikringslastskillebryter [XQ]
	Skillebryter [XQ]
	Rekkeklemme [XX]
	Lavspenningskabel 50 til 1000 V [KW]
	Lavspenningskabel < 50 V [KX]

F01	28.01.2019	For anskaffelse
Rev.	Dato	Beskrivelse

AnSol	SvKri	
Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Oppdragsgiver
STEINKJER KOMMUNE

Rismelparken byggetrinn 2

Spenning 230 V	Hovedstrøm 350 A
Frekvens 50 Hz	Ik.max/Ik.min ?? kA
Ford.sys. IT	Kapsling IP ??

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Norconsult 

Enlinjeskjema For Fordeling 432.001

Tegningsnr.
E-432-61-01-001

Oppdragsnr.	Bl.nr.	Tot.bl.nr	Rev.
5172694	4	6	F01

Symbol	Kurs	Vern	Type kurs Plassering Plassering	Effekt Lengde Forl.	Kabel Merknad Merknad
	01	3x350A Justerbar	Stiger Fra trafo		PFXP 3x240 Al
	01		Teknisk Overspenningsværn		
	01		Måler kWh		
	02		Teknisk Målersikring		
	03		Teknisk Jordfeilvarsel		
	100	3x250A Justerbar	Stiger Fordeling 435.001		PFSP 3x240 Al Eks 230V. fordeling stikk
	101	3x100A Justerbar	Stiger Fordeling 435.002		PFSP 3x50 Al Ny 230V Fordeling Trafo
	102	3x100A Justerbar	Stiger Fordeling 435.003 og 004		PFSP 3x50 Al Ny 230V Fordelinger brofot
	103	3x100A Justerbar	Stiger Reserve		