

## OUS-KRAV: RENT TØRT BYGG (RTB)

### HVORFOR "RENT TØRT BYGG"?

Alle personer på byggeplassen skal sikres mot personskade og helsefare. Dette omfatter også pasienter, pårørende og ansatte som kan bli berørt av byggearbeidene.

Forurensninger og fukt / vannsøl fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimateet i det ferdigstilte arealet, dette for å unngå utvikling av sopp, mugg og byggskader.

Dersom bestemmelsene ikke kan overholdes skal det før arbeidene starter utarbeides en sikker jobb-analyse (SJA) som skal godkjennes av OUS.



- Unngå fukt / vannsøl
- Reduser spredning av støv
- Renhold av konstruksjoner før lukking
- Forsegling av åpninger
- Forsvarlig lagring av materialer
- Hyppig renhold

### SONEINNDELING – RTB:

Bygget skal deles inn i RTB-soner med soneskilt

Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød

#### 1. GRØNN SONE: Rivefase

Ved rehabilitering:  
frem til ferdig revet, ryddet  
og støvsugd areal



#### 2. GUL SONE: Byggefase frem til arealet skal være rent

kontinuerlig rydding og støvsuging  
Arbeid som gjøres ferdig i gul  
sone:

- Dører, vinduer, lister
- Himlinger
- Gulvbelegg og malte overflater



#### 3. RØD SONE: Rent areal

- Rent arbeid
- Komplettering
- Sluttkontroll

ALLE SONER =

1 & 2 & 3

- Hele byggeperioden



## 1. GRØNN SONE - Rivefase



- ✓ Hver enkelt entreprenør skal rydde etter egne arbeider



## 2. GUL SONE - Byggefase frem til arealet skal være rent



- ✓ Horisontale overflater (gulv og vindusposter) støvsuges 1-2 ganger pr uke
- ✓ Etablering av produksjonsrom
- ✓ Alt støvproduserende verktøy har påmontert avsug
- ✓ Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket
- ✓ Samtlige entreprenører skal rydde og støvsuge etter egne arbeider



## 3. RØD SONE - Rent areal



- ✓ Arealet skal til en hver tid være støvfritt og rent
- ✓ Støvende arbeider er ikke tillatt
  - ✗ er man ikke ferdig med støvproduserende arbeider er det ikke rød sone
- ✓ Skoovertrekk benyttes ved behov

