

	<b>Havforskningsinstituttet</b>	Saksnr: 19/00443 Dato: 11.3.2019
Konkurransgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - pelagisk trål Multipelt 832		Sidenr: Side 1 av 11

# KONKURRANSEGRUNNLAG



**Åpen anbudskonkurranse  
for kjøp av  
pelagisk trål Multipelt 832  
til Havforskningsinstituttet**

**Saksnr. 19/00443**



**Konkurransesgrunnlag**

Åpen anbudskonkurranse - pelagisk trål Multipelt 832

**Innholdsfortegnelse:**

1.	VEDLEGG .....	3
2.	FORKORTELSER OG UTTRYKK .....	3
3.	OPPDRAGET.....	3
4.	GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN.....	5
5.	KVALIFIKASJONSKRAV .....	7
6.	KRAV .....	7
7.	TILDELINGSKRITERIER .....	10
8.	KRAV TIL TILBUDET .....	10



**Konkurransesgrunnlag**

Åpen anbudskonkurranse - pelagisk trål Multpelt 832

## 1. VEDLEGG

Konkurransesgrunnlaget har følgende vedlegg:

- Vedlegg 1 Kontrakt m/bilag
- Vedlegg 2 Forpliktelseserklæring

## 2. FORKORTELSER OG UTTRYKK

I konkurransedokumentene benyttes følgende forkortelser, navn og uttrykk:

Forkortelse	Forklaring	Merknader
Anskaffelsesloven	Lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73	
Anskaffelsesforskriften	Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016, nr. 974	
Offl.	Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd av 19. mai 2006 nr.16	
FVL	Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967, nr. 9	
DOFFIN	Database for offentlige innkjøp	Nasjonal database for offentlige anskaffelser
TED	Tenders Electronic Daily	Europeisk database for offentlige anskaffelser
Mercell		Oppdragsgiver benytter konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell for gjennomføring av konkurransen.
Anskaffelsesdokumenter	Fellesbetegnelse for kunngjøringen, konkurransegrunnlaget med vedlegg.	

## 3. OPPDRAGET

### 3.1 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Havforskningsinstituttet.

Med rundt 1000 ansatte er Havforskningsinstituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Rundt halvparten av virksomheten finansiert av Nærings- og Fiskeridepartementet.

	<b>Havforskningsinstituttet</b>	Saksnr: 19/00443 Dato: 11.3.2019
<b>Konkurransesgrunnlag</b> Åpen anbudskonkurranse - pelagisk trål Multpelt 832		Sidenr: Side 4 av 11

Havforskningsinstituttet har hovedkontor i Bergen, men viktige deler av aktivitetene foregår på avdelingen i Tromsø og på forskningsstasjonene i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har Havforskningsinstituttet fartøyer, både egne og innleide, og disse har tilsammen vel 2000 toktdøgn i året.

Nærmere informasjon om Havforskningsinstituttet finnes på [www.hi.no](http://www.hi.no).

### 3.2 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i DOFFIN ([www.doffin.no](http://www.doffin.no)), TED ([www.ted.europa.eu](http://www.ted.europa.eu)) og i Mercell.

### 3.3 Anskaffelsen gjelder

Denne konkurransen gjelder produksjon og levering av 1 stk. komplett pelagisk prøvetakingstrål Multpelt 832 for kvantitativ måling av pelagisk fisk. Trålen skal anvendes på dedikerte forskningstokt fra 4. juli 2019.

### 3.4 Opsjon

Oppdragsgiver skal ha mulighet til å etterbestille inntil 2 stk pelagisk prøvetakingstrål Multpelt 832 til samme pris og betingelser som den første trålen, det vil si at maksimalt 3 stk tråler kan bestilles over denne avtalen.

### 3.5 Kontraktens omfang

1 stk trål i henhold til spesifikasjon, med opsjon for ytterligere 2 stk tråler.

Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget.

### 3.6 Bruk av underleverandører

Det er adgang til å benytte underleverandører, og hvorvidt dette benyttes skal fremgå av vedlegg 2 (Forpliktelseserklæring).

I vedlegg 2 skal leverandøren gi en oversikt over de underleverandører som benyttes samt deres bidrag i kontrakten.

Dersom leverandør har behov for å støtte seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle fastsatte kvalifikasjonskrav til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller tekniske og faglige kvalifikasjoner skal dette også fremgå av vedlegget.

### 3.7 Forbehold fra oppdragsgiver

Det tas forbehold om endringer i volum, blant annet ut fra budsjett, politiske føringer, konkurranseutsetting av tjenester, oppdragsgivers aktiviteter og/eller organisasjon.

### 3.8 Anskaffelsesdokumentene

Vedlagte kontrakt vil gjøres gjeldende for denne anskaffelsen. Med kontrakt menes kontraktsdokument med aktuelle bilag og eventuelle vedlegg. Tilbyder må gjøre seg

 <p style="text-align: center;"><b>Havforskningsinstituttet</b></p>	<p>Saksnr: 19/00443 Dato: 11.3.2019</p>
<p><b>Konkurransesgrunnlag</b> Åpen anbudskonkurranse - pelagisk trål Multpelt 832</p>	<p>Sidenr: Side 5 av 11</p>

kjent med de vilkår som fremgår av kontrakten og de øvrige anskaffelsesdokumentene.

## 4. GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

### 4.1 Regelverk

Anskaffelsen er omfattet av Anskaffelsesloven og Anskaffelsesforskriften del I og III.

### 4.2 Konkurransesform

Konkurransesform er åpen anbudskonkurranse, og dette innebærer at alle interesserte leverandører kan gi tilbud. Leverandørene må innlevere etterspurte dokumenter, samtidig som de leverer resten av tilbudet.

Ved en åpen anbudskonkurranse er det ikke tillatt å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp eller forsøke å endre tilbudet gjennom forhandlinger. Dersom det er uklarheter i tilbudene har oppdragsgiver anledning til å klarlegge disse, såfremt uklarhetene ikke er av en slik art at tilbudet skal avvises i henhold til Anskaffelsesforskriften.

Dersom tilbudet synes å inneholde feil, uklarheter eller mangler kan oppdragsgiver be tilbyderne supplere og/eller avklare dette innen en kort tilleggsfrist. En slik supplering/avklaring skal imidlertid ikke medføre at tilbudet forbedres da dette er i strid med det generelle forhandlingsforbudet som gjelder ved gjennomføring av anbudskonkurranser.

### 4.3 Språk

Tilbudet og all kommunikasjon, både i konkurransen og avtalefasen, skal være på norsk.

### 4.4 Endring av konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelse, supplering og endring av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlig. Slike rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse for konkurransen i Mercell. Dersom konkurransen revideres, vil dette vises som en ny versjon av konkurransen.

### 4.5 Informasjonsformidling og kommunikasjon

Bekreftelse på deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell.

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell-portalen, slik at den blir loggført. Dersom leverandør har spørsmål til konkurransen eller oppdager feil i

	<b>Havforskningsinstituttet</b>	Saksnr: 19/00443 Dato: 11.3.2019
<b>Konkurransesgrunnlag</b> Åpen anbudskonkurranse - pelagisk trål Multpelt 832		Sidenr: Side 6 av 11

konkurransedokumentene så meldes dette via Merccell. Velg fanebladet «Kommunikasjon» inne på konkurransen.

Dersom oppdragsgiver mottar spørsmål som angår alle tilbydere, vil disse bli anonymisert, besvart og gjort tilgjengelig for alle leverandører som har meldt sin interesse for konkurransen. Denne kommunikasjonsmodulen vil også benyttes av oppdragsgiver ved endringer av konkurransen.

Når det gjelder tilleggsopplysninger vil dette fremkomme i fanebladet «Kommunikasjon»/«Tilleggsinformasjon» i Merccell portalen.

#### 4.6 Forbehold/avvik fra leverandør

Det er adgang til å ta forbehold eller ha avvik dersom de ikke er vesentlige. Tilbud som inneholder vesentlige forbehold/avvik fra anskaffelsesdokumentene vil bli avvist. Med vesentlige forbehold/avvik forstås blant annet;

- Forbehold/avvik mot fastsatte krav til det som skal anskaffes
- Omfattende forbehold/avvik til fastsatte kontraktsvilkår
- Forbehold og/eller avvik som ikke lar seg kostnadsberegne
- Krav om å benytte egne (leverandørens) leverings- og/eller salgsvilkår
- Manglende aksept av oppdragsgivers vilkår som leveringsvilkår, betalingsvilkår, med videre
- Flere mindre forbehold/avvik som samlet sett må anses som vesentlige
- Forbehold og/eller avvik som gjør at oppdragsgiver ikke er i stand til å sammenligne tilbudet med øvrige tilbud

Forbehold og/eller avvik skal fremgå av tilbudsbrevet, og være presist og entydig beskrevet slik at oppdragsgiver kan kostnadsberegne disse uten kontakt med tilbyderen. I evalueringen av tilbudene vil forbehold og/eller avvik kunne medføre et tillegg i tilbudssummen.

Det anbefales at tilbydere stiller avklarende spørsmål i stedet for å ta forbehold. Det gjøres oppmerksom på at det er en tidsfrist for å stille spørsmål.

#### 4.7 Alternative tilbud

Alternative tilbud vil ikke bli vurdert.

#### 4.8 Avlysning av konkurransen

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn.

#### 4.9 Kostnader ved deltakelse i konkurransen

Leverandør må selv bære alle kostnader ved deltakelse i konkurransen.

 <p style="text-align: center;"><b>Havforskningsinstituttet</b></p>	<p>Saksnr: 19/00443 Dato: 11.3.2019</p>
<p><b>Konkurransesgrunnlag</b> Åpen anbudskonkurranse - pelagisk trål Multipelt 832</p>	<p>Sidenr: Side 7 av 11</p>

#### 4.10 Offentlig innsyn i konkurransedokumenter

Oppdragsgiver vil holde anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen skjermet for offentlig innsyn frem til valget av leverandør er gjort. Deretter er kun opplysninger i tilbudene som er å anse som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger, unntatt fra offentligheten.

Oppdragsgiver vil foreta en selvstendig vurdering av foreliggende dokumenter ved behandling av innsynskravet. Offentlig innsyn i konkurransedokumenter er hjemlet i Offl., Fvl. og Anskaffelsesforskriften.

Offl. krever ikke at det skal innhentes samtykke for innsyn.

## 5. KVALIFIKASJONSKRAV

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere den aktuelle anskaffelsen og dermed oppfylle kontraktsforpliktelsene.

Kvalifikasjonskravene fremgår av konkurranseinformasjonen i Mercell.

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD). Egenerklæringsskjemaet skal leveres sammen med tilbudet, som foreløpig dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner.

Før tildeling av kontrakten vil den/de valgte leverandør(er) bli bedt om å levere oppdaterte dokumentasjonsbevis.

For mer informasjon om ESPD-tjenesten vises det til informasjon på Difis (Direktoratet for forvaltning og IKT) fagsider om offentlige anskaffelser. Lenke; <https://www.anskaffelser.no/verktoy/esp-d-tjenesten-veiledning-bruk>

## 6. KRAV

Med krav menes absolutte krav som stilles til produktet. Dette er også kjent som kravspesifikasjon eller teknisk spesifisering.

Oppdragsgiver har spesifisert krav til de varer og/eller tjenester som skal anskaffes. De oppgitte kravene er minstekrav, og må følgelig oppfylles. Om et krav ikke oppfylles vil avvisningsbestemmelsene i regelverket komme til anvendelse.

Spesifikasjonen fremgår av matrisene, og hvert enkelt punkt må svares ut i Mercell-portalen.

### 6.1 Generelle krav til trålene

Komplett trål skal inkludere følgende:



**Konkurransesgrunnlag**

Åpen anbudskonkurranse - pelagisk trål Multpelt 832

Sidenr:

Side 8 av 11

Nr	Spesifikasjon – Trålene skal oppfylle følgende krav:
1.	Før levering skal leverandør ha utført kontrollmålinger av produktet, for å sikre at det er i overensstemmelse med spesifikasjoner.
2.	Komplette tråler skal leveres på et robust underlag for håndtering med gaffeltruck.
3.	Trålene med det spesifiserte utstyret må være produsert og klar for levering senest 14. juni 2019.
4.	Det skal utføres årlige målinger og justeringer av de leverte trålene. Denne målingen og justeringen skal utføres ca. 2 år etter leveringsdato. Målingen og justeringen kan også kunne utføres hos leverandørs andre avdelinger eller samarbeidsparter, dersom det er mest hensiktsmessig for oppdragsgiver på grunn av for eksempel geografiske hensyn. Oppdragsgiver besørger transport av trålene til/fra leverandør/avdeling/aktuell samarbeidspart. Oppgi avdelinger og aktuelle samarbeidsparter i inn- og utland.
5.	Leverandør må tilby kostnadsfri lagring av komplett levert trål i minimum 2 år fra leveringstidspunkt på avtalt lokasjon.

**6.2 Krav til materiale i tau og tråd:**

Nr	Spesifikasjon – Materiale i tau og tråd skal oppfylle følgende krav:
1.	8 m og 16 m masker skal være spleist av tau laget av hvit og dobbeltflettet PA.
2.	All tråd i knyttet nett skal være laget av hvit hardflettet PA samt impregnert.
3.	16 m masker i over- og underpanel skal være laget av tau som har en målt diameter på ca 14 millimeter, og dette tilsvarer ca 110 g/meter.
4.	16 m masker i sidepaneler skal være laget av tau som har en målt diameter på ca 12 millimeter som tilsvarer ca 75 g/meter.
5.	8 m masker i over- og underpanel skal være laget av tau som har en målt diameter på 10 millimeter, og dette tilsvarer ca 50 g/meter.
6.	8 m masker i sidepaneler skal være laget av tau som har en målt diameter på ca 8 millimeter, og dette tilsvarer ca 40 g/meter
7.	Nett til 100 millimeter og 80 millimeter seksjoner skal lages av nett som har en målt diameter på 2,2 - 2,4 millimeter, og som tilsvarer ca 2,75 - 3,0 g/meter.
8.	Som spleisetau benyttes 28 millimeter diameter flettet tau montert 3% lenger enn strekt nett.
9.	Samlet nettareal skal være mellom 450 og 475 m <sup>2</sup> .





**Konkurransesgrunnlag**

Åpen anbudskonkurranse - pelagisk trål Multpelt 832

Sidenr:

Side 9 av 11

10.	Tauene og trådene skal ellers oppfylle spesifikasjonene som fremgår av tegning, ref. bilag 2 - Multpelt 832 Pelagisk trål.
-----	--

**6.3 Krav til trålposene**

Nr	Spesifikasjon – Trålposene skal oppfylle følgende krav:
1.	33 m pose til Multpelt 832, inkludert fiskelås. Det vises til tegning bilag 3 (Småmasket pose). Posen skal være knuteløs.

**6.4 Krav til sveiper**

Nr	Spesifikasjon – Sveipene skal oppfylle følgende krav:
1.	4 x 80 meter sveiper laget av 22 millimeter diameter Dyneema SK75 tau med cover i øyer begge ender.

**6.5 Krav til Russerkite**

Nr	Spesifikasjon – Russerkite skal oppfylle følgende krav:
1.	Trålen skal leveres med påmontert Russerkite 4 seksjoner. Det vises til tegning av kite, ref. bilag 4.

**6.6 Administrative krav**

Nr	Administrative krav:
1.	Oppdragsgiver krever opsjon på etterbestilling av inntil 2 stk pelagisk prøvetakingstrål Multpelt 832 til samme pris og betingelser som den første trålen, det vil si at maksimalt 3 stk tråler kan bestilles over denne avtalen. Ref. konkurransegrunnlaget punkt 3.4. Bekreft at dette aksepteres.
2.	Betingelser og klausuler som fremgår av Kontraktsutkast (Vedlegg 1) må aksepteres.
3.	Oppgi kontaktinfo for vedkommende som vil være leverandørens kontaktperson gjennom anskaffelsesprosessen (navn, stilling, telefon og epost).
4.	Det må legges ved skatteattest for merverdiavgift og skatt. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere tilbud. Dette kravet gjelder bare for norske leverandører.
5.	Vilkår som fremgår av anskaffelsesdokumentene må aksepteres (herunder konkurransegrunnlag, kontraktsutkast, Mancell-info, etc). For eventuelle avvik/forbehold vises det til konkurransegrunnlaget punkt 4.6. Oppgi her om tilbudet er gitt; - <u>uten</u> avvik/forbehold, eller



**Konkurransesgrunnlag**

Åpen anbudskonkurranse - pelagisk trål Multpelt 832

- med avvik/forbehold.

## 7. TILDELINGSKRITERIER

Tildelingskriterier er de kriterier som oppdragsgiver vil legge vekt på ved valg av tilbud. En samlet vurdering av tildelingskriteriene vil avgjøre hvem av de kvalifiserte tilbyderne som blir tildelt kontrakt.

Tilbyderen har ansvar for at de oppgitte kriteriene/underkriteriene besvares utfyllende.

Anskaffelsen vil foretas av den leverandøren som tilbyr laveste pris.

Tilbudt pris legges inn i Merccell.

## 8. KRAV TIL TILBUDET

### 8.1 Dokumenter som skal innleveres

Følgende dokumentasjon skal legges ved tilbudet:

Nr	Krav/kriterier	Dokumentasjon
a.	Kvalifikasjonskrav	Det elektroniske egenerklæringskjemaet (ESPD) leveres inn via Merccell.
b.	Krav	Aktuelle krav svares ut gjennom Merccell i forbindelse med tilbudsinnlevering.
c.	Tildelingskriterium - pris	Priser og aktuell produktinformasjon skal legges inn i fanebladet «Produkter/Tjenester» i Merccell-portalen.

### 8.2 Tilbudsinnlevering

Tilbudet skal leveres gjennom Merccell, og dette krever at registrering i Merccell. Spørsmål knyttet til funksjonalitet i Merccell rettes til Merccell Support.

- telefon: 21 01 88 60

- epost: support@merccell.com

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp – gjerne 1 dag før frist.

Det er mulig å endre tilbudet helt frem til tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.



**Havforskningsinstituttet**

Saknr: 19/00443

Dato: 11.3.2019

**Konkurransesgrunnlag**

Åpen anbudskonkurranse - pelagisk trål Multpelt 832

Sidenr:

Side 11 av 11

### 8.3 Leverandørs ansvar

Det er leverandørs ansvar å påse at innlevert tilbud er fullstendig.

\*\*\*

---