

## TILBUDSSKJEMA Haukeland skole kunstgressbane - Bilag 3

### TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL.

Kunstgressdekket skal være forhåndsgodkjent for Nordic standard, for ferdig bane skal dette dokumenteres ved felttest. Det skal gis garanti for at funksjonskravene tilfredsstiller kravene i minst 5år. Kunstgressleverandøren skal kontrollere og godkjenne underlaget før legging. Alle poster i prisskjema skal være fylt ut med angitt pris for hver enkelt post.

#### *Haukeland skole kunstgressbane med støtdempingssjikt PAD*

Post	Spesifikasjon	Enh et	Mengde	Enhetspris	Sum
Post 1	Egne arbeider, rigging og drift av riggplass (elektrisk/vann/avløp). Ref. NS 3420.	Rund sum			
Post 2	Kontroll av eksisterende gruslag/avrettingslag, dreneringsevne og jevnhet oh kantavslutninger.	Rund sum			
Post 3	Levering og legging av nytt kunstgress. <u>Total Kunstgressflate:</u> Bane (42,2x32 m) =1.236,46 m <sup>2</sup> (Spilleflate + sikkerhetssoner)	m <sup>2</sup>	1.350,4		
Post 3.1	Kvartssand som innfyll iht. prosjektbeskrivelse.	m <sup>2</sup>	1.350,4		
Post 4	Støtdempningsskjikt (PAD): Prefabriert tykkelse min 12 mm. Maks 20 mm.	m <sup>2</sup>	1.350,4		
Post 5	<u>Oppmerking spilleflate:</u> Spilleflaten er 36,2x26 m Sikkerhetssoner er 3 m rundt banen	RS			
Post 6	FDV-instruks /dokumentasjon Digitalt.	RS			
Post 7	Sertifisering Dokumentasjon ved felttest Nordic standard.	RS			
Post 8	Utstyr for lett rensing og slådd	Stk	1		
	Tilbudssum Eks. mva.				*
	25 % mva.				
	<b>Tilbudssum inkl. mva</b>				

\*Merk: Sum eksklusiv merverdiavgift skal registreres i Merzell portalen under «Produkt» i tillegg til dette avsnittet..