

TEATERTEKNIKK	Hovedscene	Amfiscene
Spesifisering iht KS1, Alt A	Teater teknisk utstyr byts ut	Teater teknisk oppgradering + nye sceneheiser
SCENETEKNIKK tiltak	<ul style="list-style-type: none"> ● Nytt overmaskineritrek -40 trekk -24 punktheiser - portalbro - jernteppe (förhöjd) - baksценetteppe (förhöjd) ● Nytt undermaskineri - cylinderdrejscene - 4 nya sceneheiser + tilleggskostnad rørløft ● Ny orkesterheis, tre-delt ● Ny stolevogn ● Nytt scenegulv 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nytt overmaskineri - traversbro, motorisert - 12 kjedjetaljer - tross ● Nytt undermaskineri - 3 nya sceneheiser ● Byte av scenegulv ● Fast grid i tak ● Ny flyttbar tribun, 200 pers
SCENETEKNIKK		
Overmaskineri	30 000 000	3 000 000
Undermaskineri	27 000 000	2 500 000
tilleggskostnad for rørløft	5 600 000	0
Flyttbar teleskopisk tribun	0	2 600 000
Øvrigt	3 000 000	1 600 000
SUM SCENETEKNIKK	65 600 000	9 700 000
ospecificerat sceneteknikk 20%	13 120 000	1 940 000
SUM TOTALT SCENETEKNIKK	78 720 000	11 640 000
LYSTEKNIKK tilltak	<ul style="list-style-type: none"> ● Nye lyste tekniske systemer - 500 dimmere - 2 lyskontrollbord - 400/600 lyskastare 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nye lyste tekniske systemer -200 dimmere - 2 lyskontrollbord - 150/200 lyskastare
Dimmere og kraftforsörjning	3 000 000	1 600 000
Lysregulering, lyskontrollbord og nettverk	800 000	500 000
Lysutstyr, lyskastare	13 000 000	3 800 000
Øvrigt, stativ, torn mm	1 000 000	600 000
SUM LYTEKNIKK	17 800 000	6 500 000
ospecificerat lyste teknikk 20%	3 560 000	1 300 000
SUM TOTALT LYSUTSTYR	21 360 000	7 800 000
LYD OG BILD tiltak	● Nye lyd- og bildesystemer	● Nye lyd- og bildesystemer
Lyddist. system, PA, Surround, Mixer	5 000 000	2 500 000
Video system, kamera og projektion	6 000 000	700 000
Microfon og monitor system	3 500 000	500 000
Inscipient system	2 500 000	250 000
Internkommunikation, teknik	1 000 000	150 000
Kontroll og nettverk	4 000 000	500 000
Taletydighetsanlegg inkl. uttesting	2 000 000	0
Øvrigt	2 400 000	400 000
SUM LYD OG BILDE	26 400 000	5 000 000
ospecificerat lyd og bilde 20%	5 280 000	1 000 000
SUM TOTALT LYD OG BILDE	31 680 000	6 000 000
SUM TEATERTEKNIKK, exkl. moms	131 760 000	25 440 000
Kostnad per 01.01.2018		
Priser i Norske kroner, NOK		

Vilkor

Ovan redovisade kostnader avser entrepris-kostnader for utforming, tillverkning, installation och driftsättning utfört av teater tekniska entreprenörer. I kalkylen ingår inte kostnader for följande:

- Moms
- Projektering
- Temporära konstruktioner, golv, ställningar, trappor, räcken o.likn. som behövs for att installation av teater tekniska system skall kunna genomföras
- Byggåtgärder, om-, till- och nybyggnad, håltagning, förstärkning och andra förändringar av byggnadens struktur
- Scenetekniskt stål, montageyta for teater tekniska system
- Maskinrum for teater tekniskt maskineri eller andra rum speciellt utformade for de teater tekniska rum. T.ex. kontrollrum, dimmerum, förstärkarrum o.likn.
- Temporär eller fast ventilation och kyla/värme system for utrymmen avsedda for teater tekniska system
- Temporär eller fast kraftforsörjning for strömforsörjning av teater tekniska system.
- Kraftuttag 400/230 V eller 230 V for temporärt utstyr
- Kablage eller kanalisations for broadcasting/media for temporära inkopplingar
- Kanalisations for kraft- och signalkablar for teater tekniska system
- Arbetslys i utrymmen for teater tekniska system
- Akustisk regulering for förändring av rumsakustik