

Arealprogram Nidarvoll og Sunnland skoler - utkast

F&A er det generelle Funksjons og arealprogrammet og er satt opp som for å vise endringene post for post

Dimensjonering		
Elever BS		
Normalkapasitet samlet BS		625
Antall elever 1.- 4. trinn		350
Antall elever 5.- 7. trinn		275
Antall klasser (à 25 elever)		25
Elever US		
Normalkapasitet - samlet US		375
Antall elever per trinn		125
Antall klasser (à 25 elever)		15
Ansatte BS		
Antall lærere		57
Antall andre ansatte		20
Adm, ledelse, rådgiver, kontorteknisk personale		6
Antall ansatte totalt BS		83
Ansatte US		
Antall lærere		46
Andre ansatte		6
Adm, ledelse, rådgiver, kontorteknisk personale		8
Antall ansatte totalt US		60

		N/S	Idrett	turskole	SUM	Kommentarer
1. - 4. trinn						
Baser inkl ansatt	2,25	970				
<i>Areal til ansatt</i>	<i>0,2</i>					
Grupperom	0,3	105				
Delsum baserarealer/ klasserom						
Fellesareal 1-4 trinn	0,35	122,5				
SFO samlet	0,35	122,5				
Tørrgarde (inkl toalett 3 pr trinn)	0,85	340				
Sum annet						<i>Delsum kan inngå i kommunikasjonszoner til klasserom</i>
Nærlager	0,04	14				
Grovgarderobe (inkl 2 toalett pr trinn)	0,15	80				
I grovgard avsatt til personale	0,04	14				
Tørkerom	0,05	17,5				
Lager HC-utstyr	0,04	14				
Delsum annet					1799,5	
5 - 7. trinn						
	pr elev					
Baser inkl ansatt	2,25	674				
<i>Areal til ansatt</i>	<i>0,2</i>					
Grupperom	0,3	90				
Delsum baserarealer/ klasserom	areal					
Nærlager	0,04	11				
Garderobe (inkl skogard, 1 RWC og 4 WC pr tr)	0,8	220				<i>Tørrgarderobedelen kan innlemmes i fellesarealet</i>
Lager HC-utstyr	0,04	11				
Delsum annet						
Felles læringsarena BS						
Fellesareal	0,3	245				<i>Ses i sammenheng med blackboks og aktivitetssal</i>
Auditorium						
Bibliotek BS						
Sum fellesarealer for 5.-7. trinn					1251	<i>Delsum kan inngå i kommunikasjonszoner til klasserom</i>
8.-10. trinn						
	kvm pr elev					
Baser +areal til ansatt	2,25	919				
<i>Areal til ansatt</i>	<i>0,2</i>					
Grupperom	0,3	113				
Sum basearealer/ klassrom						
Fellesareal - fordeles ett på hvert trinn	0,3	113				<i>Delsum kan inngå i kommunikasjonszoner til klasserom</i>
Lager	0,05	19				
Garderobe og toaletter inkl grovgard	0,85	319				
Lager HC-utstyr	0,05	19				
Sum generelle læringsarealer					1500	
Musikk samlokalisert US + BS						
Musikk/drama BS		60				
Musikk/drama US		80				
Musikkteknologi US (inkl BS)		15				

Musikkteknologi BS					
Øvingsrom BS		15			
Bandrom US		30			
Lager musikk BS					
Lager musikk US		10			
Øvingsrom kulturskolens			20		
Bandrom kulturskolen			40		
Lager kulturskolen			20		
Sum musikk				290	
Kunst og håndverk BS barneskole					
K&H 1 - sløydsal BS		70			<i>Dør mellom de tre rommene</i>
Lager tre/metall BS					<i>Lager innarbeides i etterkant</i>
Verksted					
Maling lakk					
K&H 2 - tegning/keramikk sal BS inkl lager		80			
Realfagsrom		50			<i>Realfagsrom en del av tegning/ keramikk</i>
Lager tegning/ kjeramikk BS					
K&H 3 - tekstil BS inkl lager		70			
Lager tekstil		8			
Sum kunst og håndverk				278	228
Kunst og håndverk US ungdomsskole					
K&H 1 - sløydsal US		90			
Lager tre/metall (felles for begge skoler)					
Verksted (felles for begge skoler)		30			
Maling/lakk rom m avsug		5			
K&H 2 - tegning US		90			
Lager tegning					
K&H 3 - kjeramikk US		45			
Kjeramikkniv inkl lager		10			
Lager kjeramikk US					
Lager kulturskolen					
K&H 3 - tekstil US		80			
Lager tekstil		10			
Kulturskolen generelt formingsrom			50		
Lager kulturskolen			10		
Sum kunst og håndverk				420	385
Mat og helse begge skoler samlokalisert					
BS Mat og helse					
Kjøkken, 4 stk m integrert vaskerom og lager		70			
Spiseplass		40			<i>Inngang fra/ mulighet for å åpne mot vestibyle</i>
Vaskerom		0			
Lager		0			
US Mat og helse					
Kjøkken, 4 stk m integrert vaskerom og lager		130			
Spiseplass					
Vaskerom		0			
Lager		0			
				240	
Naturfag US					
Biologi/kjemi		75			
Fysikk/teknologi		75			
Lager/forberdelsesrom		15			
Bibliotek BS (flyttes til 5.-7. arealet)		90			
Bibliotek US		90			
Auditorium BS (flyttet til 5.-7. arealet)					
Auditorium US		100			
				445	
Spesialutstyrte læringsareal					1779
Administrasjon felles lokalisering					
Ekspedisjon inkl kontorplass til 2		25			
Rektorkontor 2 stk a 14 m ²		28			
Kontor plasser adm BS a 6 m ²	8	48			
Kontor plasser adm US a 6 m ²	8	64			<i>programmert arealeksp+ kontor 8 stk (US)</i>
Møterom 1 (BS)		20			
Møterom 2 (US)		10			
Kopierom		7			
Arkiv/lager		10			

Sum administrasjon BS+US					212	244
Personalrom BS+US inkl kjøkkenbenk	1,1	115				i nærheten av vestibyle, underdeling sonedeling positivt
Personalgarderober BS+US	0,6	86				
Sum felles for personal BS +US					201	
Lærernes arbeidsareal BS						
Individuell arbeidsplass - 6 m2 pr lærer	6	342				
Møterom	0,8	57				
Lærerbibliotek inkl 10 fleksi plasser	1	97				
Fleksi plasser						
Kopi-lager		15				
Sum lærernes arbeidsareal BS					511	
Lærernes arbeidsareal US						
Individuell arbeidsplass - 6 m2	6	276				
Møterom	1	46				
Lærerbibliotek inkl 6 fleksi plasser	1	58				
Fleksi plasser						
Kopi- lager		10				
Sum lærernes arbeidsareal					390	
Aula vestibyle kantine aktivitetssal						
Vestibyle		40				
Vaktrom/kontor driftsoperatør/ tilsynsvakt		20				
Publikumstoalletter		10				
Sum vestibyleområde					90	
US aula/ kantine						
US Aula		550				
Lager (lyd/lys/kulisser)		30				
Lager (bord og stoler)		40				
Produksjonskjøkken						
Kantinekjøkken (B+U)		60				
Lager (tørrmat) (B+U)		10				
Kjølerom (B+U)		5				
Sum aula/ kantine					695	
BS aula/ blackboks/ kantine						
Blackboks		200				
Scene opphøyd		30				
Kulturskolen lager				30		
Idrettshall			1008			Aktivitetssal/ blackboks samlokaliseres
Garderobe						
Omkledningsrom 2 a 20m ²			40			
Dusjrom 2a 12m ²			24			
Toalett			8			
Lærer-/ trenergarderobe			12			
Lager skole			20			
Lager for felles frivillige			30			
Lager kulturskolen				30		
Sum					1432	
Helse/ drift						
Helsesøster		20				
Helsesøster forværelse		5				
Driftsoperatør, lager - verksted		25				
IKT- verksted		8				
Renholdssentral og rekvisitalager		30				
Renholdsrom/tappestasjoner fordelt p bygget		40				
Diverse					128	
Generelt lager BS		75				
Generelt lager US		75				
Lager skolekorps		50				
Fjernlager Kulturskolen				50		
Utebod/lekeutstyr småskolen		20				
Utebod drift						
Lager					270	
Sum annet areal						
Sum totalt netto		8.760	1.142	250	10.152	
Sum total brutto (netto X 1,4)		12.264	1.599	350	14.213	