

# NIDARVOLL REHABILITERINGSSENTER

## veiledende romprogram

Avdeling	Rom type	Lysforhold	Antall pers.	Antall rom	Netto m2	Sum totalt	
Hovedinngang/vestibyle							
	Vestibyle	□		1	50	50	veiledende
	Garderobe	▪		1	10	10	veiledende
	Kontor	□		1	12	12	
	WC	▪		1	2	2	
	HCWC	▪		1		0	
Pasientavdeling				<b>antall rom per etasje/avdeling</b>			
Fellesareal	Felles kjøkken/spis	□	20	1	90	90	veiledende
	Felles stue	□		1	50	50	veiledende
	Treningsareal	□		1	40	40	veiledende
	HCWC	▪		1	5	5	
Pasientrom	Pasientrom	□		20	25	500	20-24 beboerrom i hver etasje/avdeling
	Bad/WC	▪		20	6	120	
Tjenesteareal	Kontorarbeidsrom	□	10	1	30	30	veiledende
	Kontor	□		1	9	9	
	Samtalerom	▪	2-4	2	6	12	
	Møterom	□	6	2	10	20	Ligge vegg i vegg, med foldevegg mellom slik at rommen kan slås sammen
	Medisinrom	□		1	14	14	
	Medisinlager	▪		1	6	6	
	Avfalls-/skyllerom	▪		1	10	10	
	Vaskerom	▪		1	10	10	
	Lager - sengetøy/pleierekvisita	▪		2	7	14	
	Lager tekn. hjelpemidler	▪		1	15	15	
	WC	▪		1	2	2	
	Nisje i korridor for håndvask foran WC (ansatt)	▪		1	1	1	
Sum avdeling						<b>948</b>	
Administrasjon/garderobe							
	Kontor	□	1	1	12	12	administrasjon
	Kontor	□	1	2	9	18	administrasjon

# NIDARVOLL REHABILITERINGSSENTER

## veiledende romprogram

Avdeling	Rom type	Lysforhold	Antall pers.	Antall rom	Netto m2	Sum totalt	
	Kontorfelleskap - leger	□	4	1	24	24	felles kontor for legene - fast arbeidsplass
	Kontorfelleskap - studenter	□		1	20	20	felles kontor for studenter - ikke fast arb.plass
	Kontorfelleskap	□	6	1	36	36	
	Kopi/printer, rekvisita	▪		1	10	10	
	Stillerom	▪	2	2	5	10	
	Møterom	□	30	2	50	100	veiledende
	Møterom	□	24	1	45	45	veiledende
	Møterom	□	12	1	20	20	veiledende
	Møterom	□	6	2	12	24	veiledende
	Lager	▪		1	10	10	
	Spiserom	□	50	1		0	veiledende
	HCWC	▪		1		0	
Sum administrasjon						329	
Garderobe ansatte							
	Garderobe/HCWC damer og herrer	▪	300	1			
	Rom for tøyhåndtering	▪		1	30	30	veiledende
Sum garderobe						30	
Trenings- og behandlingsrom							
	Treningsrom	□		1	100	100	
	Lager	▪		1	10	10	
	Treningskjøkken	□		1	30	30	veiledende
	Behandlingsrom	□		5	18	90	To av kontorene kan være noe mindre
Sum treningsareal						110	
Bygningmessig drift							
	Varemottak	▪		1		30	veiledende
	Kontor	□	2	1	12	12	
	Rom for plassering av mattraller	▪		1	20	20	
	Rom for tøynekast	▪		1	20	20	
	Rom for avfallssug	▪		1	40	40	veiledende

# NIDARVOLL REHABILITERINGSSENTER

## veiledende romprogram

Avdeling	Rom type	Lysforhold	Antall pers.	Antall rom	Netto m2	Sum totalt
	Rom for spesialavfall/ farlig avfall	▪		1	5	5
	Lager for papirpresse/ papiravfall	▪		1	10	10
	Hovedlager forbuksmateriell	▪		1	30	30
	Hovedlager bleier/ pleierekvisita	▪		1	40	40
	Hovedlager tekniske hjelpemidler	▪		1	40	40
	Lager for møbler og utstyr	▪		1	40	40
	Lager for reserveutstyr	▪		1	40	40
	Lager uteredsaker/ møbler	▪		1	30	30
	Lite verksted (driftsoperatør)	▫		1	20	20
	Rom for driftsutstyr	▪		1	10	10
	Renholdssentral	▪		1	18	18
	Renholdslager	▪		1	5	5
	Renholdsrom	▪			3	0
	Diverse tekniske rom	▪		1		0
Sum bygningsmessig drift						<b>410</b>
Parkering						
	Sykkelparkering ansatte	▪	60			0
	Sykkelparkering besøkende		20			
	P-plasser: besøkende	▪				0
	P-plasser: ansatte	▪				0
Sum parkering						<b>0</b>
<b>Sum netto</b>						
<b>Sum brutto (faktor 1,4)</b>						

veiledende

veiledende

veiledende

veiledende

Kjeller/p-kjeller

På bakkeplan

Mimimun 2 HC på terreng

Kjeller/p-kjeller

▫ krav til dagslys

▪ ikke krav til dagslys





