

Krav til slokkevannsforsyning:

- VTEK: 3000 l/min. (50l/s) fordelt på minst 2 uttak.
- Brannkum/hydrant innenfor 25-50m fra hovedangrepsvei/hovedinngang.
- Kjørbar adkomst for BV til hovedinngang og angrepsvei. ■■■■

Forslag til plassering av ny vannledning i brøytet gangvei.

Uttak 25l/s

Uttak 25l/s

Hovedinngang til hallen

Min. 25m

**Ny Åssiden
fotballhall**

Nærmeste aktuelle vannledning. 200mm VL. Antatt kapasitet iht. krav på 50l/s. Må sjekke kapasitet med Glitrevannverket.

VL200

VL150