

D.2.2 MATRISE FOR SANKSJONER VED OVERSKRIDELSE AV TOLERANSEKRAV

	Prosjektert fall	≤5 ‰	5 – 10 ‰	≥10 ‰	
Krav	Toleransekrav - fall (tillatt avvik) - høyde (tillatt avvik)	2 ‰ 30 mm	2 ‰ 30 mm	3 ‰ 30 mm	Krav til tiltak ved overskridelse av oppgitte toleransegrenser
Resultat	Toleransegrenser for prisavslag - fall (målt avvik) - høyde (målt avvik)	* *	2 - 3 ‰ 30-40 mm	3 - 5 ‰ 30-50 mm	25 % prisavslag i forhold til kontraktens totale grøftekostnad pr. m. **
	Toleransegrenser for oppgraving/nylegging - fall (målt avvik) - høyde (målt avvik)	> 2 ‰ > 30 mm	> 3 ‰ > 40 mm	> 5 ‰ > 50 mm	Oppgraving og nylegging

* Overskridelse av toleransekravene ved prosjektert fall ≤ 5 ‰ medfører automatisk krav om oppgraving og nylegging.

** Total grøftekostnad omfatter alle kostnader knyttet til etablering av ferdig ledningsgrøft inkludert massehåndtering og etablering av ferdig overflate.