






Symboler:

-  Brannkum
-  Brannalarmsentral
-  Angrepsvei
-  Hovedangrepsvei
-  Oppstillingsplass brannbil/tankbil

Bæreevne
Bæresystem, inkl. tak: R 15 [B 15]

Informasjon
Risikoklasse: 3
Brannklasse: 1
Bruttoareal: ca. 415 m² (hovedbygg)
Personantall: ca. 40
Dører til rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 0,86 meter (10X21M)

Branntekniske installasjoner
Heldekkende brannalarmanlegg (kategori 2), med akustiske og optiske signalgivere
Høytmonterte etterlysende markeringskilt over rømningsdører og dører som inngår i fluktnet, samt nødbelysning

Annet
Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.


| | | | | | |
|----------|------------|---|----------|-----|----------|
| F0 2 | 2019-04-08 | Anbudsunderlag/for uavhengig kontroll | AAMHA | HEL | AAMHA |
| B0 1 | 2019-03-25 | For informasjon/kommentar hos eksterne parter | AAMHA | HEL | AAMHA |
| Revision | Date | Description | Prepared | DIC | Approved |

This document has been prepared by Norconsult AS as part of the assignment stated below. Intellectual property rights belong to Norconsult AS. The document may only be used for the purpose stated in the contract between Norconsult AS and the client, and may not be copied or made available by other means or to a greater extent than the intended purpose requires.

Trysil Kommune Scale SIZE (gelder A1)
1 : 200

Jordet barnehage, prosj. nr. 06341
Brannteknisk situasjonsplan

Vedlegg til brannkonsept F-001

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Norconsult  | Project number 5187924 | Document number F-10-00-01 | Revision F02 |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|

2019-04-08 14:26:30 N:\6187924\BIB\BIB\Rev\Loc\MS187924_Jordet_barnehage_RIB_sama.txt