

## Bilag 1F

### INNHOOLD I PROSJEKTSPEISIFIKK PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

- 01 Byggeplassens verneorganisasjon m.v.
- 02 Byggherreforskriften
- 03 Øvrige lover og forskrifter som angår byggeplassen
- 04 Oversiktstegning som viser fysisk innretning av hele byggeplassen (rigg-plan)
- 05 Fremdriftsplan
- 06 Risikoområder – vernetiltak, se under

Evt. særlig beredskap

Aktuelle dokumenter/bilag ifb. med SHA:

- Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet
- Beredskapsplan ved ulykke
- Personlig verneutstyr
- Orden og renhold på byggeplassen
- Behandling av helsefarlige/brannfarlige stoffer
- Riving av asbestholdige materialer
- Montering og bruk av stillaser, stiger og rekkverk
- Bruk av kraner, heiser-løfteutstyr
- Maskiner og utstyr – sertifikater
- Brannforebyggelse
- Avfallsbehandling
- Miljøsaneringsbeskrivelse
- Bruk av elektrisk utstyr
- Vernerundeprotokoll
- Risikovurdering
- Generell info om organisering/utstyr
- Daglige oversiktslister over alle som utfører arbeid på byggeplassen
- Melding om skade
- Avviksbehandling

Byggherre har som målsetning at det ikke skal forekomme ulykker i prosjektet. Følgende områder defineres som risikofylte i prosjektet og krever Sikker Jobb Analyse:

- Stillaser skal til enhver tid være i godkjent forfatning
- Arbeider i høyden – Sikker Jobb Analyse
- Fall av gjenstander – Sikker Jobb Analyse
- Brannsikring ved bruk av vinkelsliper og sveiseapparat