

OUS-KRAV: RENT TØRT BYGG (RTB)

HVORFOR "RENT TØRT BYGG"?

Alle personer på byggeplassen skal sikres mot personskade og helsefare. Dette omfatter også pasienter, pårørende og ansatte som kan bli berørt av byggearbeidene.

Forurensninger og fukt / vannsøl fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimate i det ferdigstilte arealet, dette for å unngå utvikling av sopp, mugg og byggskader.

Dersom bestemmelsene ikke kan overholdes skal det før arbeidene starter utarbeides en sikker jobb-analyse (SJA) som skal godkjennes av OUS.



- Unngå fukt / vannsøl
- Reduser spredning av støv
- Renhold av konstruksjoner før lukking
- Forsegling av åpninger
- Forsvarlig lagring av materialer
- Hyppig renhold

SONEINNDELING – RTB:

Bygget skal deles inn i RTB-soner med soneskilt

Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød

1. GRØNN SONE: Rivefase

Ved rehabilitering:
frem til ferdig revet, ryddet
og støvsugd areal



2. GUL SONE: Byggefase frem til arealet skal være rent

kontinuerlig rydding og støvsuging
Arbeid som gjøres ferdig i gul
sone:

- Dører, vinduer, lister
- Himlinger
- Gulvbelegg og malte overflater



3. RØD SONE: Rent areal

- Rent arbeid
- Komplettering
- Sluttkontroll

ALLE SONER =

1

&

2

&

3

- Hele byggeperioden



1. GRØNN SONE - Rivefase



- ✓ Hver enkelt entreprenør skal rydde etter egne arbeider



2. GUL SONE - Byggefase frem til arealet skal være rent



- ✓ Horisontale overflater (gulv og vindusposter) støvsuges 1-2 ganger pr uke
- ✓ Etablering av produksjonsrom
- ✓ Alt støvproduserende verktøy har påmontert avsug
- ✓ Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket
- ✓ Samtlige entreprenører skal rydde og støvsuge etter egne arbeider



3. RØD SONE - Rent areal



- ✓ Arealet skal til en hver tid være støvfritt og rent
- ✓ Støvende arbeider er ikke tillatt
 - ✗ er man ikke ferdig med støvproduserende arbeider er det ikke rød sone
- ✓ Skoovertrekk benyttes ved behov

