

FORKLARINGER

1. -
2. -
3. -





































ANVISNINGER


1. -
2. -
3. -

HENVISNINGER

1. -
2. -
3. -

Symbolliste

 Automat [XF]	 Bryter, sluttekontakt, generell	 DC forsyning	 Bryter 1-polt
 Effektbryter [XQ]	 Brytekontakt, generell	 Omformer	 Bryter 2-polt
 Kombivern [XF]	 Kontaktør	 Overspenningsavleder	 Bryter 3-polt
 Jordfeilbryter [QE]	 Kontaktør m/Automatisk utløsning	 Transformator	 Termostat
 Lastskillebryter [XQ]	 Hovedsluttekontakt	 Amperetime-måler	 Fotocelle
 Sikringskillebryter [XQ]	 Hovedsluttekontakt	 Energiforbruksmåler	 Vender
 Sikringsbryter [XQ]	 Jordfeilvarsler	 Strømtransformator	 Stikkontakt dobbel m/Jord
 Sikringslastskillebryter [XQ]	 Jord		 Stikkontakt m/Jord
 Skillebryter [XQ]	 Kryssreferanse		 Ovn
 Rekkeklemme [XX]			 Lysarmatur
Lavspenningskabel 50 til 1000V [KW]			
Lavspenningskabel < 50V [KX]			

F01	2019-04-05	Anbudstegning - Se anmerkede kurser	geabe	gojoh	kjron	
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent	Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
Kunde	Renovering Trysil Ungdomsskole		Spenning	230 V	Hovedstrøm	
TRYSIL KOMMUNE	Underfordeling 1.etg		Frekvens	50 Hz	Ik.max/Ik.min	6,848/4,535
PROSJ.NR. 06352	Korridor 129		Ford.system	IT	Kapsling	2B
	Oversiktsskjema for fordeling		Tegningsnr.	Oppdragsnr.		Bl.nr.
	Gr. 1-A		E-433-61-TUS-01-1A	5190386	01	02
						Rev. F01

n:\519103\5190386\Bim\elektro\arkiv\trysil ungdomsskole_dwg\skjemalag_e-433-61-tus-01-1a.dwg

Symboler	Kursnr. Kabelnr. R.Kl.nr.	Vern	Type kurs Plassering Kabeltype	Last Lengde Forl.	Merknad Merknad Merknad	
	1	INS125	Hovedbryter Fra 432.001 -XF16 PN 3x50+j CU		Koblet via U-A og videre til 2-A	
		OVS1	3x40 A/B	Overspenningsvern type 2		
	2		2x10 A/B	Styrestrøm PN 2x1.5 CU		
	3		2x10 A/C 30 mA	Lys og stikk Lærerarb.plasser 104 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 1
	4		2x10 A/C 30 mA	Stikk langs yttervegg Klasserom 105/106 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 2
	5		2x10 A/C 30 mA	Lys Klasserom 105 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 3
	6		2x10 A/C 30 mA	Lys Klasserom 106 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 4
	7		2x10 A/C 30 mA	Reserve		Eksisterende kurs 7 Stikk klasserom 106
	8		2x16 A/C 30 mA	Stikk lav delevegg sør Klasserom 106 PFXP 2x2.5+j CU		Eksisterende kurs 6
	9		2x10 A/C 30 mA	Reserve		Eksisterende kurs 9 Stikk lav delevegg nord
	10		2x10 A/C 30 mA	Reserve		Eksisterende kurs 8 Lys klasserom 106
	11		3x63 A/C	Reserve		Eksisterende kurs 11 Skolekjøkkentavle Rom 106
	12		2x10 A/C 30 mA	Stikk sørvegg Klasserom 106 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 10
	13		2x10 A/C 30 mA	Lys Korridor 129 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 11 Nullspenningsrele, kabel til nødllyssentral
	14		2x10 A/C 30 mA	Lys Gard.vaskerom/Inng. gymsal PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 12
	15		2x10 A/C 30 mA	Lys nord Gymsal 133 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 13
	16		2x10 A/C 30 mA	Lys gymsal 2 fra nord Gymsal 133 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 14
	17		2x10 A/C 30 mA	Lys gymsal 2 fra sør Gymsal 133 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 15
	18		2x10 A/C 30 mA	Lys sør Gymsal 133 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 16
	19		2x16 A/C 30 mA	Stikk i kanal vest Lærerarb.plasser 104 PFXP 2x2.5+j CU		
	20		2x10 A/C 30 mA	Stikk i kanal øst Lærerarb.plasser 104 PFXP 2x1.5+j CU		
	21		2x16 A/C 30 mA	Reserve		
				Kontaktor for lys gymsal		
	S2			Bryter for lys i gymsal Manuell/Auto		
24			Jordfeilbryter for kurs 11			