

Tegningsnr. A22-01 Revisjon nr.

Type Tegning Himlingsplaner 1. etasje DEL 1

Merk:
-Kjøkkensløsninger følge IARK beskrivelse.

Generelle bestemmelser:
Måling av vegger.

All måling av vegger er målsatt til stendere i vegger.
Oransje måling er kontrollmål for UU og snusirkel 1500mm

Manuell åpning av dør, maksimum 20 N (2,0kg).

Foran hovedinngangsdør skal det være visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt og belysning skal være slik at hovedinngang er lett tilgjengelig.

Inngangspartiet og alle innvendige dører skal være trinnfritt med terskelhøyde maks. 25 mm. Terskel skal være avfaset i 45°.

Passasjebredden på inngangsdører iht. krav for personer med nedsatt funksjonsevne/rullestolbrukere - min. 900 mm fri bredde.

Fri bredde på rømningsdører og brannkrav til dører - se brannkonsept.


Håndtak skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 og 1,1 m og skal utformes med funksjonelt grep og ha en betjeningskraft slik at de er enkle å bruke.

Vegg i dusj og toalettstøpe skal gi festemulighet for ettermontering av nødvendig hjelpeutstyr.

Dusjstøpe skal være trinnfri. Nivåforskjell mellom 20 mm og 25 mm anses som trinnfritt.

| Rev. Nr. | Beskrivelse | Dato | Sign. | Kontr. |
|----------|-------------|------|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Lokalisering:



Prosjekteringsgruppen

- ARK : yolo tegnestudio as Target 2, 1767 Halden, Tlf: 0607886, post@yolo-tegnestudio.no
- RIB : Rådg. ing. Bygg RIBveien 18, 0000 RIBbyen, Tlf: 900 00 000, rb@ribfirma.no
- RIE : Rådg. ing. Elektro RIEveien 10, 0000 RIBbyen, Tlf: 900 00 000, rie@ribfirma.no
- RIV : Rådg. ing. VVS RIVveien 18, 0000 RIBbyen, Tlf: 900 00 000, riv@ribfirma.no

Fase Anbudsfase

Arkitekt:

yolo tegnestudio as
 Torget 2, 1767 Halden
 post@yolo-tegnestudio.no
 www.yolo-tegnestudio.no
 org: 916322925

| | |
|---|--|
| Tilskshaver Halden kommune Eiendom, Havn, Rokke og Renovasjon | Godkjent |
| Prosjekt P3082 Samordnet boliger, Aspeveien | Kontroll prosjekt. Sign. cf Kontroll gw |

| | |
|--|---|
| Prosjekt P3082 Samordnet boliger, Aspeveien 1 A. 1781 Halden | Filnavn 61-asp.pln Dato 11.02.2019 Målestokk 1:100 A2 Kontroll utførende Sign. Kontroll |
|--|---|

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|
| Gnr./Bnr./Festnr. 61/217 | Tegningsnr. A22-01 | Prosjektnr. for prosjekterende/lev. #61 |
|-----------------------------|------------------------------|--|

Type Tegning
Himlingsplaner 1. etasje DEL 1