



## SYMBOLFORKLARING:

- - - BRANNCELLEVEGG EI 30 [B30]
- RØMNINGSRETNING
- RØMNINGSVEI
- ANGREPSVEI BRANNVESEN

### DØRSKJEMA:

NR.:	TYPE:
1	EI 30-S [B30]
2	EI 30-CS [B30S]

### VINDUSKJEMA:

NR.:	TYPE:
A	EI 30 [B30]
B	EW 30

### MERKNADER:

- RISIKOKLASSE: 1 (frittstående boder) 2 (personalbase/teknisk), 5 (felleslokale), 6 (leiligheter/rømningsveier)
- BRANNKLASSE: 1
- HOVEDBÆRESYSTEM R-30 [B30]
- SEKUNDERT BÆRESYSTEM R-30 [B30]
- FOR KRAV TIL KLEDNINGER SE KONSEPT FOR SIKRING MOT BRANN
- SJAKTER ER IKKE TEGNET INN PÅ NÅVERENDE TIDSPUNKT. SE KONSEPT FOR DETALJER
- HELDEKKENDE AUTOMATISK SLOKKEANLEGG ETTER NS-INSTA 900 TYPE 3
- BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2
- KFR RIE-TEG FOR Plassering av DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, NØDLYS ETC
- KFR RIV-TEG FOR Plassering av MANUELT SLOKKEUTSTYR ETC
- TEGNINGENE ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG SKAL LESES SAMMEN MED BRANNKONSEPTET
- TEGNINGENE SKAL LESES I FARGER I MINIMUM STØRRELSE A3

### NOTES:

1. EVAKUERING KAN ETTER OPPLYSNINGER I FORPROSJEKT FORUTSETTES SKJE OVER BRØYTET GANGVEI OVER NABOTOMT.
2. FRI BREDDRE TILSVARENDE KRAV TIL RØMNINGSVEI OG RAMPE TIL BRØYTET GANGVEI.
3. HEISSJAKT RØYKVENTILERES ALTERNATIVT UTFØRES TILSTØTENDE KORRIDORER SOM EGNE VENTILERTE BRANNCELLER MED MEKANISK BALANSERT VENTILASJON. HEISDØR SKAL TILFREDSTILLE MINIMUM E90

0	Vedlegg til brannkonsept	2019-02-05	HMT0	MAND	HMT0
Berejning	Berejning	Dato	Erignet	Kontrollert	Godkjent

### Brannkonsept i tilbudsfase



Ramboll Norge AS - Region Øst  
Hoffsveien 4 - 0275 Oslo - Tel 22 51 80 00

Halden kommune	RIBR
Helikoptertomt	
Plan 1	Oppdragsnummer 1350030779
BRANNTEKNIKK	Dokumentansvarlig HMT0
	Filnavn F-TEG-001.dwg
	Målestokk A3/1:200
Kompleks	Bygg
	Etasje
	Fag
	System
	Type
	Løpnummer
	Prosjektfase
	Revisjon
	Status

01 F 20 0