

<b>PROSJEKT</b>	<b>TANGSPRELLEN BARNEHAGE</b>	<b>PROSJ.NR</b>	<b>879</b>
<b>SAK</b>	<b>KAP. 02 GRUNNARBEIDER</b>	<b>DATO</b>	08.04.2019
<b>BYGGEH:</b>	<b>ØKSNES KOMMUNE</b>	<b>SIGN:</b>	S.JOHANSEN

POST	TEKST	ENH	MENGDE	ENH.PRIS	SUM
	<b>GRUNNARBEIDER</b>				
02. 001	De planlagte arbeidene omfatter utskifting av drensledninger, Levering og montering av kummer , opparbeidelse og drenering av utelekeplass. Det må planleggs slik at arbeidene blir sikret på en forsvarlig måte. Barnehagen vil være i drift i byggeperioden . Det er antatt jord og myrmasser i området som skal rehabiliteres				
02.002	<b>Riving- demontering:</b> Demontering av sandlekekasse, ca 3,5 x 4,5 m. Skal senere monteres på samme område	RS	1	kr -	kr -
02.003	<b>Riving- demontering:</b> Demontering av trekasse , ca 1 x 2 m. Skal senere monteres på samme område	RS	1	kr -	kr -
02.004	<b>Demontering:</b> Demontering av huskestativ Skal senere monteres på samme område	RS	1	kr -	kr -
02.005	<b>Demontering av gjerde.</b> Herunder medtas demontering av gjerde mot parkeringsplass i forbindelse med grøftetrace som skal tilkoples overvannsledning i veggrøft.	lm	4	kr -	kr -
02.006	Saging av asfalt: Saging av asfalt i område mot inngangsparti	lm	8,5	kr -	kr -
02.007	Riving av asfaltert område mot inngangsparti hvor det kommer en ny drensledning, Reguleres.	m2	35	kr -	kr -
02.008	Demontering av kantstein av betong ved adkomstveg. Reguleres	lm	4	kr -	kr -
02.009	<b>Graving av grøft: Lengde.</b> Lokalisering: Graving for drenering av uteområde, øvre del. Gravemasser- jord og myrmasser. Bunnbredde = 50 cm Dybde ca 60 cm. Gravemasser til sidelager. Utføres med jevnt fall Reguleres.	lm	82		
02.010	Innkjøp av grov grus eller fin-pukk. For omfylling av drenerør. Levert utlagt og lett kopmprimering. Medtatt mengde for øvre del.	tam3	18	kr -	kr -
02.011	Levering og montering av filterduk som separasjonsskikt mot omfylling rundt drenerør, Reguleres.	m2	170	kr -	kr -

PROSJEKT TANGSPRELLEN BARNEHAGE				PROSJ.NR	879
SAK KAP. 02 GRUNNARBEIDER				DATO	08.04.2019
BYGGEH: ØKSNES KOMMUNE				SIGN:	S.JOHANSEN
02.012	Gjenfylling av stedlige jordmasser over ledningsonen. Tylkkelse ca 20 cm. Medtatt mengde for øvre del. Mengde som lm grøft. Lett komprimering og avretting i ok.	lm	82	kr -	kr -
02.013	Hulltaking i eksisterende overvannskum Ø 100 m.m. Kum OV2. Reguleres.	stk	3	kr -	kr -
02.014	Drensledning Ø75 m.m. Levert og utlagt , øvre del. Leveres komplett med skjøtestykker,	lm	82	kr -	kr -
02.015	<b>Graving av grøft: Lengde.</b> Lokalisering: Graving for drenering av uteområde, Nedre del. Gravemasser- jord og myrmasser. Bunnbredde = 50 cm Dybde ca 60 cm. Gravemasser til sidelager. Utføres med jevnt fall Reguleres.	lm	90	kr -	kr -
02.016	Innkjøp av grov grus eller fin-pukk. For omfylling av drenerør. Levert utlagt og lett komprimering. Medtatt mengde for nedre del.	tam3	20	kr -	kr -
02.017	Levering og montering av filterduk som separasjonsskikt mot omfylling rundt drenerør, nedre del Reguleres.	m2	190	kr -	kr -
02.018	Gjenfylling av stedlige jordmasser over ledningsonen. Tylkkelse ca 20 cm. Medtatt mengde for øvre del. Mengde som lm grøft. Lett komprimering og avretting i ok.	RS	90	kr -	kr -
02.019	Drensledning Ø75 m.m. Levert og utlagt , øvre del. Leveres komplett med skjøtestykker,	lm	90	kr -	kr -
02.020	<b>Graving av grøft: Lengde.</b> Lokalisering: Graving for drenering av uteområde, Nedre del. Gravemasser- jord og myrmasser. Bunnbredde = 50 cm Dybde ca 60 cm. Gravemasser til sidelager. Utføres med jevnt fall Medtatt mengde for overvannsledning som skal tilsluttes kommunal overvannsledning av korrugert pvc- rør. - hjørne nedfor parkeringsplass. Reguleres.	lm	28	kr -	kr -
02.021	Innkjøp av grov grus eller fin-pukk. For omfylling av drenerør. Levert utlagt og lett komprimering. Medtatt mengde for nedre del.	tam3	5,5	kr -	kr -
02.022	Gjenfylling av stedlige jordmasser over ledningsonen. Tylkkelse ca 20 cm. Medtatt mengde for nedre del. Mengde som lm grøft. Lett komprimering og avretting i ok.	RS	28	kr -	kr -

PROSJEKT TANGSPRELLEN BARNEHAGE				PROSJ.NR	879
SAK KAP. 02 GRUNNARBEIDER				DATO	08.04.2019
BYGGEH: ØKSNES KOMMUNE				SIGN:	S.JOHANSEN
02.023	Overvannsledning Ø 160 m.m. Levert og utlagt ,nedre del. Leveres komplett med skjøtestykker, bend og pakninger for komplett utførelse. Medtsatt mengdefor overvannsledning Ø160 m.m.	lm	28	kr -	kr -
02.024	Innkjøp, utlegging av 10 cm sand under huskestativ. Areal ca 10 m2. Kvalitet tilpasset formålet, REGULERES	m2	10	kr -	kr -
02.025	Innkjøp, utlegging av 20 cm sand til sandkasse. Areal ca 16 m2. Kvalitet tilpasset formålet. REGULERES	m2	16	kr -	kr -
02.026	Oppfresing av utelekeplass, nedre del. Toppskikt freses og bearbeides , avrettes og klargjøres for tilsåing av plenfrø. Inklusiv tilpassing til lysmaster, eksisterende tre. Utføres med jevnt fall slik at vann dreneres Medtatt mende for nedre del.av området. Komplett. Reguleres.	m2	570	kr -	kr -
02.027	Tilsåing med plenfrø, tromling og ev vanning av tilsådd område. Kvalitet som for bruksplen. Medtatt mende for nedre del.	m2	570	kr -	kr -
02.028	Oppfresing av utelekeplass, nedre del. Toppskikt freses og bearbeides , avrettes og klargjøres for tilsåing av plenfrø. Inklusiv tilpassing til lysmaster, eksisterende tre. Utføres med jevnt fall slik at vann dreneres av området. Komplett. Reguleres.	m2	480	kr -	kr -
02.029	Tilsåing med plenfrø, tromling og ev vanning av tilsådd område. Kvalitet som for bruksplen. Medtatt mende for øvre del.	m2	480	kr -	kr -
02.030	<b>Remontering av gjerde.</b> Herunder medtas Remontering av gjerde mot parkeringsplass i forbindelse med grøftetrace som skal tilkoples overvannsledning i veggrøft.	RS	1	kr -	kr -
02.031	<b>Remontering:</b> Remontering av sandlekekasse, ca 3,5 x 4,5 m. Komplett	RS	1	kr -	kr -
02.032	<b>Remontering:</b> Remontering av trekasse , ca 1 x 2 m. På av rettet sannfundament	RS	1	kr -	kr -
02.033	<b>Remontering:</b> Remontering av huskestativ . På avrettet sandgrunn.	RS	1	kr -	kr -
02.034	Asfatering av utemråde mot inngangsparti med 4 cm AGB12 . Komplett inkl. levering og avretting og komprimering av 10 cm sand. Tilpasses eksisterende fallforhold.	m2	35	kr -	kr -

PROSJEKT <b>TANGSPRELLEN BARNEHAGE</b>				PROSJ.NR	<b>879</b>
SAK <b>KAP. 02 GRUNNARBEIDER</b>				DATO	08.04.2019
BYGGEH: <b>ØKSNES KOMMUNE</b>				SIGN:	S.JOHANSEN
02.035	Remontering av kantstein av betong ved adkomstveg. Reguleres	lm	4	kr -	kr -
02.036	Bortkjøring av overskuddsmasser, jord og myrmaser. Reguleres	tam3	20	kr -	kr -
02.037	Diverse vedr utenomhusarbeider. Spesifiseres	lm	4	kr -	kr -
<b>SUM KAPITTEL- OVERFØRT TIL SAMLESKJEMA</b>					