





BRA hovedbygning 2 etg
359,1 m²
BRA 1 etg og 2 etg
totalt: 1187 m²

Tegningsnr. A21-03		Revisjon nr.
Type Tegning Plan 2. etasje DEL 1		
<p>Merk: -Kjøkkenløsninger følge IARK beskrivelse.</p> <p>Generelle bestemmelser:</p> <p>Måtsetting vegger.</p> <p>All måtsetting av vegger er målsatt til stendere i vegger.</p> <p>Oransje måtsetting er kontrollmål for UU og snusirkel 1500mm</p> <p>Manuell åpning av dør, maksimum 20 N [2,0kg].</p> <p>Foran hovedinngangsdør skal det være visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt og belysning skal være slik at hovedinngang er lett tilgjengelig.</p> <p>Inngangspartiet og alle innvendige dører skal være trinnfritt med terskelhøyde maks. 25 mm. Terskel skal være avfaset i 45°.</p> <p>Passasjebredden på inngangsdører iht. krav for personer med nedsatt funksjonsevne/rullestolbrukere - min. 900 mm fri bredde.</p> <p>Fri bredde på rømningsdører og brannkrav til dører - se brannkonsept.</p> <p>Håndtak skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 og 1,1 m og skal utformes med funksjonelt grep og ha en betjeningskraft slik at de er enkle å bruke.</p> <p>Vegg i dusj og toalettstøpe skal gi festemulighet for ettermontering av nødvendig hjelpeutstyr.</p> <p>Dusjstøpe skal være trinnfri. Nivåforskjell mellom 20 mm og 25 mm anses som trinnfritt.</p>		
Rev. Nr	Beskrivelse	Dato Sign. Kontr.
Lokalisering:		
		
Prosjekteringsgruppen		
● ARK :	yolo tegnestudio as	Torget 2 1767 Halden Tlf: 0607886 post@yolo-tegnestudio.no
○ RIB :	Rådg. ing. Bygg	Ribveien 18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rb@ribfirma.no
○ RIE :	Rådg. ing. Elektro	Ribveien 18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 re@ribfirma.no
○ RIV :	Rådg. ing. VVS	Ribveien 18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rv@ribfirma.no
Fase Anbudsfase		
 Arkitekt: yolo tegnestudio as Torget 2, 1767 Halden post@yolo-tegnestudio.no www.yolo-tegnestudio.no org: 916322925		
Tilskshaver Halden kommune Eiendom, Havn, Rokke og Renovasjon		Godkjent
Prosjekt P3082 Samordnet boliger, Aspeveien Aspeveien 1 A. 1781 Halden		Kontroll prosjekt. Sign. Kontroll cf gw
Gnr./Bnr./Festnr. 61/217		Filnavn 61-aspe.pln
Prosjektnr. #61		Dato 07.05.2019
Tegningsnr. A21-03		Målestokk 1:100 A2
Type Tegning Plan 2. etasje DEL 1		Kontroll utførende Sign. Kontroll
Prosjektnr. #61		Prosjektnr. for prosjekterende/lev.