

## FORKLARINGER

1. I dette prosjektet benyttes merkesystemet TFM

Alle kabler, vern, brytere, rekkeklemmer osv har dermed en komponentkode. Komponenttypen står i symbollisten i hakeparantes [??]

Eksempel:

Kurs nummer 100 er sikret med et kombivern og har en avgang. Kursen merkes da med -XF100, mens kabela merkes -KW100.

PS.

Komplett merking består i tillegg av lokalisasjonskoden og systemnummeret.

2. -

3. -

## ANVISNINGER

1. -

2. -

3. -

## HENVISNINGER

1. Merkesystemet er definert i Statsbyggs PA0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM)

2. -

3. -

## SYMBOLLISTE

	Automat [XF]
	Effektbryter [XQ]
	Kombivern [XF]
	Jordfeilbryter [QE]
	Lastskillebryter [XQ]
	Sikringskillebryter [XQ]
	Sikringsbryter [XQ]
	Sikringslastskillebryter [XQ]
	Skillebryter [XQ]
	Rekkeklemme [XX]
	Lavspenningskabel 50 til 1000 V [KW]
	Lavspenningskabel < 50 V [KX]

FORELØPIG åååå-mm-dd

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent	
		Oppdragsgiver OPPDRAAGSGIVERS NAVN				Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
		Enlinjeskjema For Fordeling 432.001	Spenning 400 V	Hovedstrøm ?? A		
			Frekvens 50 Hz	Ik.max/ik.min ?? kA		
			Ford.sys. TN-C-S	Kapsling IP ??		
			Tegningsnr. E-432-61-01-001	Oppdragsnr.	Bl.nr.	Tot.bl.nr
				-	1	2
						Rev.

2018-11-22 10:38:42 N:\518\59\5185972\BIM\Elektro\Revit\_Lokalfil\E 5185972 Raufoss Brannstasjon\_atbsv.rvt

Symbol	Kurs	Vern	Type kurs Plassering Plassering	Effekt Lengde Forl.	Kabel Merknad Merknad	
	-XQ000		Inntakskabel		TFXP X x 4 x yy AL ?	
			Nettovervåkning Omkoblingsautomatikk			
			Overspenningsvern Forankoblet vern iht. leverandørs henvisning			
			Signal til SD ?			
			Energimåling iht. netteiers krav			
			Omkoblingsautomatikk. Signal fra agg.			
			Automatisk omkobler			PFXP 4GXXX ?? Fra aggregat
			Manuell omkobler			Apparatplugg Fra mobilt aggregat
			Nettanalysator Signal til SD?			
			Isolasjonsovervåkning Signal til SD ? Tablå i tavlefront			
			UF 433.001			
			UF 433.002			
			Kompressor medesinsk luft			
			Gruppebryter			