

Konstruksjon:
 Takfolie, Bitumen
 OSB-plate, 22 mm
 Lekter 60x60 mm/ 40x60 mm
 Diffusjonsåpen folie, type Delta S Plus
 Trefiberplate, Homatherm 35 mm
 Sperrelag 300x60 mm
 Isolasjon, 300 mm cellulosefiber
 Dampbrems, PE-folie 0,2 mm
 OSB-plate, 12 mm

U-verdi: 0,114 W/m2K

Lydskillevegg 48dB:
 Fibergipsplate, type Fermacell, 2 x 12,5 mm
 Hulrom 40 mm
 Stenderverk 100x60 mm, c625
 60 mm glassull-isolasjon, type Knauf TP 115
 Fibergipsplate, type Fermacell, 2 x 12,5 mm

Konstruksjon:
 25 mm Fermacell gulv elementer
 25 mm varmesystem Uponor Siccus
 40 mm THD 230 Agepan trefiberplate
 12 mm OSB-plate
 160 mm massivtredekke
 Hulrom 500 mm
 Nedhengt T-systemhimling, Ecophone Focus A


OKFG 116,7 m

Trekledning, stående låvepanel
 Horizontal utlekting 28x28 mm impr
 Vertikal utlekting 38x58 mm impr
 Trefiberplate, type Pavaflex Isolair 35 mm
 Stenderverk 60x180 mm/
 180 mm trefiberisolasjon, type Pavaflex 180 mm
 Dampsperre, PE-folie 0,2 mm
 OSB-plate, 12 mm
 Stenderverk 60x60 mm/ 60 mm glassull-isolasjon, type Knauf TP 115
 Fibergipsplate, type Fermacell 15 mm

Lydskillevegg 48dB:
 Fibergipsplate, type Fermacell, 2 x 12,5 mm
 Hulrom 40 mm
 Stenderverk 100x60 mm, c625
 60 mm glassull-isolasjon, type Knauf TP 115
 Fibergipsplate, type Fermacell, 2 x 12,5 mm

Vinylbelegg
 25 mm Fermacell gulv elementer 2E22
 25 mm prefab varmerørssystem
 60 mm isolasjon
 140mm betong
 Dampsperre/ radonsperre
 100 mm Isopor, type Sundoliitt WLG 040
 150 mm Isopor, type Sundoliitt WLG 040
 260 mm Pukk m radon drenering
 Drenerende sjikt

OKFG 113,048 m



Detalj 2b

Trekledning, stående låvepanel
 Horizontal utlekting 28x28 mm impr
 Vertikal utlekting 38x58 mm impr
 Trefiberplate, type Pavaflex Isolair 35 mm
 Stenderverk 60x180 mm/
 180 mm trefiberisolasjon, type Pavaflex 180 mm
 Dampsperre, PE-folie 0,2 mm
 OSB-plate, 12 mm
 Stenderverk 60x60 mm/ 60 mm glassull-isolasjon, type Knauf TP 115
 Fibergipsplate, type Fermacell 15 mm

Detalj 3b

SNITT 1

B

C

D

E

F

Som bygget, 15.8.12

KRISTIANSAND KOMMUNE
 ØVRE SLETTHEIA BARNEHAGE
 Nybygg: Gnr/Bnr - 14/1113

A-20.06 Snitt 1

FORMAT:	TEGN.:	KONTR.:	KONTR.:	SJEKKLISTE:	DATO:	REV.:
A2	GA	-	-	-	24.11.2010	-

AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTORAS
 Læringsvei 23, 4614 Kristiansand
 T: 38 14 01 50, F: 38 14 01 51
 post@ah-arkno

MÅLESTOKK: 1:50
 TEGN. NR.: