

Prosjekt: Fredriksvern verft					
Post.nr	NS-kode / Spesifikasjon	Enh	Mengde	Pris	Sum
99	OPSJON Ved utløsning av opsjon vil malearbeider vedrørende vinduer trekkes ut. Det kan også bli aktuelt å bestille noen av opsjonene.				
99.01	AV1 Rigg og drift for utvendige arbeider <i>Lokalisering: B byggeplass</i> <i>Andre krav:</i> <i>Omfang og prisgrunnlag:</i> <i>Skal tas med nødvendig etablering, drift og nedrigging av utvendig byggeplass for fasadearbeider. Det skal tas med kostnad for nødvendig stillaser, samt levering av rivematerialet til godkjent deponi.</i>	RS	1	0	0
99.02	CD4.11999 Rivning areal <i>Bygningsdel: Utvendig kledning</i> <i>Lokalisering: Fasade</i> <i>Tilgjengelighet: Her medregnes rivning av fasadeplater, panelte felt mellom vinduer, vindtetting og spikerslag</i> <i>Materiale: Vindtetting og fasadeplater inneholder krystotilasbest</i> <i>Byggeår 1976</i> <i>Slutttilstand for gjenværende deler: Skal være klar for tilleggisolering og ny fasadekledning.</i> <i>Andre krav: Omfang og prisgrunnlag</i> <i>Komplett rivning plater og spikerslag etc. og bortkjøring til godkjent avfallsmottak</i> <i>Areal:</i>	m ²	175		0
99.03	CD4.11255 Rivning areal <i>Bygningsdel: Rivning av gulvbelegg</i> <i>Lokalisering: I korridor 1 og 2 etasje</i> <i>Tilgjengelighet: Her medregnes rivning av gulvlister og fjerning av gulvbelegg</i> <i>Materiale: Vinylbelegg</i> <i>Slutttilstand for gjenværende deler: Etter fjerning av belegget skal overflaten være klar for eventuelt sparkling og legging av nytt belegg</i> <i>Andre krav: Omfang og prisgrunnlag</i> a) Fjerning av gulvlister Fjerning av gulvbelegg Fjerning av rester av gulvbelegg og limrester. c) Utførelse Om nødvendig medregnes sliping <i>Areal:</i>	m ²	63		0

Prosjekt: Fredriksvern verft					
Post.nr	NS-kode / Spesifikasjon	Enh	Mengde	Pris	Sum
99.04	CD4.14244 Rivning av vinduer antall Lokalisering: Vindu i korridor gavelvegg Rivningen skal inkludere foringer og karm lister. <i>Mengde:</i>	Stk	1		0
99.05	CD4.14244 Rivning av vinduer antall Lokalisering: Vindu i yttervegg Rivningen skal inkludere foringer og karm lister. Mengde	Stk	20	4	80
99.06	CD4.14244 Rivning av vindusdør antall Lokalisering: På gavelvegg i korridorer 1 og 2 etasje. Dimensjon: 150 x 2450 Rivningen skal inkludere foringer og karm lister og glassfelt over. <i>Mengde:</i>	Stk	2		0
99.07	CD4.14244 Rivning av dører antall <i>Lokalisering</i> : Hovedinngangsdør. Rivningen skal inkludere sidefelt med foringer og karm lister <i>Dimensjon</i> : Dør 2200 x 2000 Sidefelt 2200 x 1100 Mengde	Stk	1		0
99.08	CD4.14244 Rivning av dører antall <i>Lokalisering</i> : Bihovedinngang /rømmningsdør Rivningen skal inkludere sidefelt med foringer og karm lister <i>Dimensjon</i> : Sidefelt 100 x 210	Stk	1		0
99.0	Sum etablering og rivearbeider				0

Prosjekt: Fredriksvern verft					
Post.nr	NS-kode / Spesifikasjon	Enh	Mengde	Pris	Sum
99.10	<p>RI2.1139901588800</p> <p>Vindu</p> <p><i>Omfang</i> : Levering og innsetning</p> <p><i>Type</i> : 3-fags vindu med utadslående sidehengslet i midten. Vindu på hver side med fast karm.</p> <p><i>Vindusbetegnelse</i> : Uspesifisert</p> <p><i>Materiale</i> : Tre kledd med aluminium utvendig</p> <p><i>Brannmotstand</i> : Ingen krav <i>Varmegjennomgang</i> : U-verdi 1,0 eller bedre</p> <p><i>Luftlydisolasjon</i> : Ingen krav</p> <p><i>Innbrudds motstand</i> : Ingen krav</p> <p><i>Solfaktor</i> : Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering</i>: Vindu stue</p> <p><i>Dimensjon</i> : 2280 X 1180, må kontrollmåles av entreprenør før bestilling.</p> <p>Andre krav:</p> <p><i>Omfang og prisgrunnlag</i>: Levering og innsetning inkl. fugetetting, dytting og tetting med isolasjonsmateriale. Karm skal ha innvendig spor for utforing.</p>	Stk	20		0
99.11	<p>RI2.1139901588800</p> <p>Vindu</p> <p><i>Omfang</i> : Levering og innsetning</p> <p><i>Type</i>: 1 fag med fast karm .</p> <p><i>Vindusbetegnelse</i> : Uspesifisert</p> <p><i>Materiale</i> : Tre kledd med aluminium utvendig</p> <p><i>Brannmotstand</i> : Ingen krav</p> <p><i>Varmegjennomgang</i> : U-verdi 1,0 eller bedre</p> <p><i>Luftlydisolasjon</i> : Ingen krav</p> <p><i>Innbrudds motstand</i> : Ingen krav</p> <p><i>Solfaktor</i> : Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering</i>: Vindu i korridorer (gavelvegg)</p> <p><i>Dimensjon</i> : 1990 X 990 må kontrollmåles av entreprenør før bestilling.</p> <p>Andre krav:</p> <p><i>Omfang og prisgrunnlag</i>: Levering og innsetning inkl. fugetetting, dytting og tetting med isolasjonsmateriale. Karm skal ha innvendig spor for utforing.</p>	Stk	1		0
99.12	<p>QM6.1013</p> <p>Innvendig utforing for vindu</p> <p><i>Materiale</i> : Valgfritt</p> <p><i>Underlag</i> : Betong</p> <p><i>Overflatebehandling</i> : Ferdig malt</p> <p><i>Lokalisering</i> : Vindu stue</p> <p><i>Dimensjon</i> : ca.150 - 200</p> <p><i>Lengde</i>:</p>	lm	136		0

Prosjekt: Fredriksvern verft					
Post.nr	NS-kode / Spesifikasjon	Enh	Mengde	Pris	Sum
99.13	QM2.1122 Vannbrett <i>Treslag</i> : Gran <i>Forbehandling</i> : Trykkinpregnert <i>Plassering</i> : Under vindu <i>Dimensjon</i> : 95 mm <i>Andre Krav</i> : Skal være underlag for vannbrettbeslag <i>Lengde</i> :	lm	72,5		0
99.14	RH2.122300988218400 Utgangsdør med glassfelt <i>Omfang</i> : Levering og montering <i>Dørbetegnelse</i> : <i>Overflatemateriale</i> : Malt <i>Type</i> : En fløyet med sidefelt <i>Branntmotstand</i> : Ingen krav <i>Varmegjennomgang</i> : U verdi 1,6 eller bedre <i>Luftlydisolasjon</i> : Ingen krav <i>Inbruddsmotstand</i> : 4 <i>Solfaktor</i> : Uspesifisert <i>Lokalisering</i> : På gavelvegg korridor 1 og 2 etasje. <i>Dørtype</i> : Dør med glassfelt tilnærmet lik eksisterende dør og med glassfelt over Dimensjon: 900 x 2100 dør og glassfelt over dør 300 x 1400 <i>Andre krav</i> : Dør med glassfelt over leveres komplett innsatt tilpasset åpning på 148 X 24500 <i>Mengde</i> :	Stk	2		0
99.15	TA3.422020 Sparkling på gulv <i>Bygningsmaterialet</i> : Uspesifisert <i>Metode</i> : Flekksparkling <i>Antall ganger</i> : Valgfritt <i>Lokalisering</i> : Korridor 1 og 2 etasje <i>Undergulv</i> : Betong <i>Areal</i> :	m ²	63		0
99.16	TH2.12 Halvhardt belegg på gulv <i>Materiale</i> : Vinyl på rull <i>Lokalisering</i> : Korridor 1 og 2 etasje <i>Type belegg</i> : Tarkett Optima eller tilsvarende. Mønster farge velges senere av byggherren. <i>Undergulv</i> : Betong <i>Areal</i> :	m ²	63		0

Prosjekt: Fredriksvern verft					
Post.nr	NS-kode / Spesifikasjon	Enh	Mengde	Pris	Sum
99.17	QM5.11921 Gulvlist av plast Materiale: Plast Lokalisering : Korridor 1 og 2 etasje Underlag: Mur Andre Krav: Limes med kontaktlim. Lengde:	lm	60		0
99.18	QM5.31022 Karm list Materiale : Valgfritt Underlag : Mur betong Overflatebehandling : Ferdig malt Lokalisering : Vinduer i stue Dimensjon: 9 X 45 mm Lengde:	lm	200		0
99.19	PN4.12136 Vannbrettbeslag Utforming : Vanlig Materiale: Rustfritt stål Overflate: Plastbelagt Lokalisering: Under vinduer Lengde: Løpende Utfoldet bredde: 150 Lengde:	lm	72,5		0
99.20	QK1.111211 Utlekning på vegg utvendig Formål : For tilleggisolering Forbehandling : Ubehandlet Lokalisering : Fasade Dimensjon : Vegg utlektet 100 mm Underlag : Senteravstand: 60 cm Andre krav: Omfang og prisgrunnlag: Komplett utlekket, klar for isolering og montering av underkledning. Areal:	m ²	175		0
99.21	QK5.212210 Underkledning av plater på utvendig vegg Materiale : Gipsplater til utendørs bruk Overflatebehandling : Ubehandlet Utførelse : Valgfritt Lokalisering : Utvendig Bygningsdel : Fasade Areal:	m ²	175		0

Prosjekt: Fredriksvern verft					
Post.nr	NS-kode / Spesifikasjon	Enh	Mengde	Pris	Sum
99.22	SB1.11941 Isolering av vegg utvendig <i>Montasje</i> : I utlekte bindingsverk <i>Tykkelse</i> : 100 mm <i>Lokalisering</i> : Utvendig fasade <i>Areal</i> :	m ²	175		0
99.23	QK1.11 Utlekning på vegg <i>Formål</i> : Plater <i>Forbehandling</i> : Trykkimpregnert Lokalisering: Dimisjon lekter: 23 X 36 mm <i>Underlag</i> : Bindingsverk / Klimavegg <i>Senteravstand</i> : 600 mm <i>Andre krav</i> : Omfang og prisgrunnlag Utlekning opphengsystem / dimisjon skal optimaliseres i samarbeid med leverandør med tanke på lufting og tilpasning til bakenforliggende stenderverk for innfesting. <i>Areal</i> :	m ²	175		0
99.24	QK5.22299 Platekledning på utvendig vegg Materiale: Glassfiberarmerte polymerkompositt <i>Utførelse</i> : Skrudd <i>Dimensjon</i> : iht. leverandørens standard. <i>Bygningsdel</i> : Yttervegg <i>Underlag</i> : Utlektet vegg Andre krav: Omfang og prisgrunnlag: <i>Type</i> : STENI Colour el. tilsvarende <i>Tykkelse</i> : Ca. 6 mm <i>Farge</i> : Valgfri innenfor leverandørens 60 standard farger. <i>Glans</i> : Valgfri innenfor leverandørens 3 standard glansgrader. (matt, halvmatt og høyglans) Skruer for oppheng skal ha tilsvarende farge som plater og endelig plassering av skruer i mønster gjøres i samarbeid med byggherren eller iht. leverandørens anbefaling. Oppgitt mengde angir totalt areal, evt. kapp og spill er ikke medregnet. <i>Areal</i> :	m ²	141		0

Prosjekt: Fredriksvern verft					
Post.nr	NS-kode / Spesifikasjon	Enh	Mengde	Pris	Sum
99.25	<p>QK2.11.1211229 Kledning på vegg utvendig-stående bord <i>Treslag:</i> Gran <i>Profiltype :</i> Vanlig tømmermannspanel <i>Etterfølgende overflatebehandling:</i> Dekkende <i>Kvalitet:</i> klasse 2 <i>Forbehandling:</i> Grunnet <i>Lokalisering :</i> Felter mellom vinduer <i>Dimensjon:</i> 148 x 21 <i>Areal:</i></p>	m2	33,5		0
99.26	<p>RH2.122306488218400 Utgangsdør med glassfelt og sidefelt <i>Omfang:</i> Levering og montering <i>Dørbetegnelse:</i> <i>Overflatemateriale :</i> Aluminium <i>Type:</i> To fløyet montert i vegg med et fast sidefelt lik eksisterende <i>Brannmotstand :</i> Ingen krav <i>Varmegjennomgang :</i> U verdi 1,6 eller bedre <i>Luftlydisolasjon :</i> Ingen krav <i>Inbruddsmotstand :</i> 4 <i>Solfaktor:</i> Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Hovedinngangsdør <i>Dørtype :</i> Dør med brystningshøyde 650 og 4 stående vindusfelt over. Sidefelt har 6 stående vindusfelt på hele høyden farge avklares senere av byggherren. <i>Dimensjon :</i> Dør 2800 x 2100 hvert dørblad på 900. Sifelt 1100 x 2100 <i>Andre krav:</i> Dør leveres komplett med handtak låskasse for sylindrelås dørutmatikk panikkbeslag på den ene fløyen og klargjort for kortåpner. Dør og sidefelt tilpasses utsparingen som er ca 3100 x 2200. <i>Mengde:</i></p>	Stk	1		0

Prosjekt: Fredriksvern verft					
Post.nr	NS-kode / Spesifikasjon	Enh	Mengde	Pris	Sum
99.27	RH2.122306488218400 Utgangsdør med glassfelt <i>Omfang:</i> Levering og montering <i>Dørbetegnelse:</i> <i>Overflatemateriale :</i> Aluminium <i>Type:</i> En fløyet <i>Brannmotstand :</i> Ingen krav <i>Varmegjennomgang :</i> U verdi 1,6 eller bedre <i>Luftlydisolasjon :</i> Ingen krav <i>Inbruddsmotstand :</i> 4 <i>Solfaktor:</i> Uspesifisert <i>Lokalisering :</i> Bi inngang / rømmningsdør <i>Dørtype:</i> Dør med glassfelt tilnærmet lik eksisterende dør BH 650 og 4 stående glassfelt over Dimensjon: 100 x 210 <i>Andre krav:</i> Dør leveres komplett med handtak låskasse og dørpumpe <i>Mengde:</i>	Stk	1		0
	Sum opsjon				
	SUM KONTRAKT + OPSJON				