

Barmanhaugen bo- og servicesenter

Utskifting av dører til trapperom

Dørskjema

Trapperom nord - primært Trapperom sør - sekundært		Anm.	Antall	Sidefelt m/glass (EI60)	Farge karm	Farge dørblad	Slagretning
N 0	Trapperom Nord kjeller	Dør allerede skiftet i opprinnelig prosjekt (skal være med glass).	-	-		-	-
N 1	Trapperom Nord 1. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	2	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H+V
N 2	Trapperom Nord 2. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	1	Standard hvit	NCS S 4500N	H
N 3	Trapperom Nord 3. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	1	Standard hvit	NCS S 4500N	H
N 4	Trapperom Nord 4. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	1	Standard hvit	NCS S 4500N	H
N 5	Trapperom Nord 5. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	1	Standard hvit	NCS S 4500N	H
N 6	Trapperom Nord 6. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	1	Standard hvit	NCS S 4500N	H
S 0	Trapperom Sør kjeller	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	V
S 1	Trapperom Sør 1. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H
S 2	Trapperom Sør 2. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H
S 3	Trapperom Sør 3. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	-	NCS S 3000N	NCS S 4500N	H
S 4	Trapperom Sør 4. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H
S 5	Trapperom Sør 5. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H
S 6	Trapperom Sør 6. etg.	13M med (90+40), begge felt m/glass. Brannmotstand E30CSa (F30S). Massivdør.	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H
SEK 0	Seksjonering kjeller	To-fløyet ståldør 20x21M på magnet, EI 120 CSa [A120]	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H
SEK 1	Seksjonering 1. etg.	To-fløyet ståldør 20x21M på magnet, EI 120 CSa [A120]	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H
SEK 2	Seksjonering 2. etg.	To-fløyet ståldør 20x21M på magnet, EI 120 CSa [A120]	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H
SEK 3	Seksjonering 3. etg.	To-fløyet ståldør 20x21M på magnet, EI 120 CSa [A120]	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H
SEK 4	Seksjonering 4. etg.	To-fløyet ståldør 20x21M på magnet, EI 120 CSa [A120]	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H
SEK 5	Seksjonering 5. etg.	To-fløyet ståldør 20x21M på magnet, EI 120 CSa [A120]	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H
SEK 6	Seksjonering 6. etg.	To-fløyet ståldør 20x21M på magnet, EI 120 CSa [A120]	1	-	Standard hvit	NCS S 4500N	H