


# PROXLL-WB2M-SMART



**PROXLL-WB2M-SMART** er spesielt utviklet for offentlig utendørs og innendørs parkering så vel som for borettslag, sameier, kjøpesenter, bedriftsparkering osv.

SMART-serien kan leveres i mange ulike varianter mht. type tilkobling til bilen, effekter, og kan lade de aller fleste elbilene på markedet.

Laderne har display, RFID-leser, smart-måler og flere kommunikasjonsløsninger, som gir mange tilpasningsmuligheter til f.eks. betalingssystemer.

Laderen tilkobles 1-fas med utgangseffekter fra 3,6kW til 7,2kW.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type	PROXLL-WB2M-SMART
<b>Inngang</b>	
AC strømtilførsel	1P+N+PE
Spenning AC	230VAC +/-10%
Nominell inngangsstrøm**	64 A
Nominell inngangseffekt	15kW
Nødvendig kapasitet strømtilførsel	15KVA
Frekvens	50/60 Hz
<b>Utgang</b>	
Maks. utgangseffekt	7,2 kW (uttak A) 7,2kW (uttak B)
Maks. utgangsstrøm	32A (uttak A) 32A (uttak B)
AC utgangsspenning	230VAC 1P + N
<b>Ladesystem</b>	
Ladeuttak A og B	Mode 3 (IEC61851) Type 2 (UNE EN 62196-1)
<b>Energimåling</b>	
Klasse, aktiv energi	Klasse B - EN50470-3
Klasse, reaktiv energi	Klasse 2 - EN6253-23
Målerstandard	EN62052-11, EN62053-21, EN62053-23, EN61010-1
<b>Nettverksforbindelse</b>	
Ethernet	10/100BaseTX (TCP-IP)
<b>Generelt</b>	
Kapslingsgrad	IP54/IK10
Kapslingsmateriale	ABS Plast
Operativt temperaturområde	-30 til +45°C ("Heater"-system inkludert)
Operativ luftfuktighet	Opp til 95% relativ fuktighet
Effektbegrensning	Mode 3 PWM kontroll iht. ISO/IEC 61851-1
RFID System	ISO/IEC 14443A/B
Display	LCD Backlight 2-linjer tekst
Indikatorlys	RGB-LED
Kommunikasjon	OCCPP/XML
Mål (D x B x H)	109mm x 450mm x 320mm
Nettvekt	10,5 kg
Montering***	Enkel installasjon med 4 punkt veggfeste
<b>Tilvalg</b>	
Trådløs kommunikasjon	3G/GPRS
**	Effektbegrensning ved bruk av software
***	Alternativ montering som frittstående stolpe på fundament, Ref. side 2

Artikkel	Beskrivelse	Kommentar
9477006	PROXLL-WB2M-SMART	2x Mode 3 T2 32A 230VAC 7,2kW



**9477083**  
 LADESTOLPE FOR WBM PED2  
 Nedstøpningsfundament følger med produktet.