



Rombehandling



Malt gips + spilekledning
 Spilekledning av bjørkfiner. Overflatebehandling og glans lik veggplater i bjørkefiner. Dimensjon spiler ca 18x40mm, spalteåpning ca 30mm.



Platekledning
 Platekledning av kryssfiner. Fineroverflate av bjørk. Overflatebehandling jfr brannkonsept, overflate skal ha matt utførelse, og være hvitpigmentert med hardvoksolje, eksempelvis OSMO.



Malt gips.
 Slett overmalingsprodukt. Males til full dekk. Farge: NCS S 0502-Y (jotun bomull). Glans 10 (maks) for ventilasjonsrom og tavlerom aksepteres høyere glansgrad.



Flis.
 Modul flis. Veggoppbygging ihht en til hvert tid gjeldende våtromsnorm. Farge velges senere i samråd med BH/ARK. Overflate matt.



Gardiner fra gulv til tak, inklusive gardinskinne med skjult innfesting i himling. Gardinstoff skal ha lin-liknende karakter og være homogent, ensfarget og uten mønster.
 Eksempelprodukt: Silent gliss wave, FRESHTEX LINLOOK Coulour 29 (hvit)

Innvendig side vindu:

Karm/ramme utføres i RAL 9011 (sort) lik utvendig side vindu. Vinduer skal utføres listefritt. Foringer i lik overflate og materialitet som tilstøtende veggbekledning. Kryssfiner i bjørk.

Innvendig side ytterdører:

Karm/ramme utføres i RAL 9011 (sort) lik utvendig side dør. Dører skal utføres listefritt. Foringer i lik overflate og materialitet som tilstøtende veggbekledning. Kryssfiner i bjørk. Innvendige glasslister, plastkantlister osv i lik farge som dør.

Innvendige dører:

karm og dørbord i samme farge, foringsdetalje som yttervindu/dør, 18mm kryssfiner - se detaljer

1 Farge/Overflate: Høytrykkslaminat, eksempelprodukt: Formica Diamond Black F2253, NCS S 9000-N
 Overflate: Laminat

2 Farge/Overflate: Høytrykkslaminat, eksempelprodukt: Formica Sno white F2296, NCS S 0502-Y
 Overflate: Laminat

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Si gn	Ko ntr	Go dkt

Prosjekteringsgruppen:

ARK :
 Tanken arkitektur as

Torggt 1
 8640 Hemnesberget
 Tlf: 406 33 400
 robin@tankenark.no

RIB :
 Nordland Teknisk as

Vikaveien 33
 8601 Mo i Rana
 Tlf: 751 24 955
 lars.ark@nordland-
 teknisk.no

RIE :
 Multiconsult as

Sluppenveien 15
 7486 Trondheim
 Tlf: 731 03 403
 morten.nilsen@multico
 nsult.no

RIV :
 Multiconsult as

Sluppenveien 15
 7486 Trondheim
 Tlf: 731 03 270
 ronny.roreng@multico
 nsult.no

LARK :
 Multiconsult as

Sluppenveien 15
 7486 Trondheim
 Tlf: 731 06 295
 torunn.speis.storhov@
 multiconsult.no

RIaku :
 Multiconsult as

Sluppenveien 15
 7486 Trondheim
 Tlf: 731 03246
 kristin.berg.petersen@
 multiconsult.no

RIBr :
 Nordland Teknisk as

Vikaveien 33
 8601 Mo i Rana
 Tlf: 903 68 009
 johny@nordland-
 teknisk.no

Fase:
 Andbudstegninger

Tiltakshaver
**Lurøy
 Kommune**

Tegnet av
rs
 Kontroll prosjekt.
 Sign. Kontroll
 rs lks

Prosjekt
**201824_03 Konsvik
 oms.s.**
 Nordmyrveien 6
 8752 Konsvikosen

Filnavn
 201824_03 Konsvikunet
 Andbudstegninger.pln
 Dato
 15.02.19
 Målestokk
 1:100 (A2)

Gnr./Bnr.: Tegningsnr.:
 45/97 A23-001

Prosjektnr.:
 201824_03
 Type tegning:
 Rombehandlingsplan

**TANKEN
 ARKITEKTUR**