


I – VAX SYSTEMET
Byggrengjøring av nye gulver.

1



Grovrengjøring

Støvsug eller fukt mopp bort alle løse partikler.

2



Rengjøring med enbørstemaskin (skuremaskin)

Skur gulvet med 1 dl Storfix til 10 liter vann.

Bruk rød pads.

3



Vannsugning

Sug opp skurevannet med vannsuger.

4



Ettertørkning

Fukt mopp gulvet med ett surt rengjøringsmiddel (ca 0,5 dl til 10 l vann) for å løsne byggstøv og gipsstoffer. Fukt mopp etterpå med en svak konsentrasjon av I-Vax (ca 0,5 dl til 10 l vann).

Byggrengjøring. Ved byggrengjøring er det viktig å fjerne mest mulig tørt før man benytter seg av vann. Gips, betongstøv, mineralull osv. fjernes best med støvsuger. Husk støvsuger med et bra filter som hindrer at finstøvet blåses ut igjen. Når gulvene er ferdig rengjort kan man starte opp med PLS anbefalte metoder. (07)

Flekker. Vær forsiktig ved fjerning av flekker og andre fastsittende smuss på gulvene. Prøv først med Storfix eventuelt Cleaner.

OBS ! Nye gulver skal ikke skures med grovere pad en rød eller sterke kjemikalier .