

Tekstilhåndtering.

Forfatter: Kathrin Enebakk, Ann Iren Kjønneøy, Arnold Måsøval-Jensen, Annlaug Ellinor Rakvåg, Unni Margaret Skare, Inger Anne Tusvik
Godkjent av: Odd Jarle Veddeng

Gyldig fra: 16.03.2015
Revisjonsfrist: 14.03.2020
Revisjon: 1.5
ID: 8020

Tekstilhåndtering

Hensikt

Sikre at håndtering av urene tekstiler ikke medfører smittefare, at rene tekstiler ikke kontamineres samt en tekstilsortering som sikrer rasjonell behandling i vaskeriet.

Omfang

Gjelder all håndtering, sortering, emballering og intern transport av tekstiler.

Bakgrunn

Urene tekstiler kan inneholde store mengder smittestoff. Spesielt tekstiler som er synlig tilsølt med kroppsvæsker (urin, avføring, blod m.m.). Våte tekstiler kan gjøre skittentøysekken fuktig og mikroorganismer trenger ut på overflaten av sekken. Urene tekstiler avgir store mengder smitteførende tekstilstøv dersom det ristes/beveges. Fremmedlegemer sammen med tekstilene kan skade personalet under håndtering/transport og vaskeripersonalet v/sortering og maskinene kan skades under vaskeprosessen. Gjenglemte kulepenner, tusjer og lepestifter kan misfarge alle tekstiler som vaskes samtidig. Rene tekstiler skal håndteres og lagres atskilt fra urene tekstiler.

Hygienekrav til tekstiler og vaskeprosesser

Tekstiler som skal benyttes i direkte kontakt med pasienter og/eller personale skal varmedesinfiseres ved 85° C i minst 10 minutter.

- Gardiner og duker vaskes på lavere temperatur, men vasketiden økes.
- Gulvmopper skal vaskes i maskiner beregnet til dette bruk. Dette pga risiko for bakteriesporer. Samme krav til desinfeksjonstid.
- Kluter brukt til interiørrenhold skal ikke vaskes i samme maskin som gulvkluter og gulvmopper.
- Infisert privat pasienttøy vaskes separat på den temperatur tøyet tåler. Maskinen desinfiseres ved et påfølgende kokevaskprogram etterpå. Evt. kan infisert tøy som ikke kan vaskes med temp. på 85° C desinfiseres i Virkon. Det er viktig at virketiden ikke er over 30 min da tøyet lett misfarges. (rosa).

Unngå vask av privat pasienttøy. Send med pårørende hjem så langt dette er mulig.

Handling

Kvalitetskrav til tekstiler som leveres fra vaskeriet:

- Tøyet skal se synlig rent ut/estetisk, være uten hull/revner og med knapper.
- Tøyet skal være komfortabelt å bruke.
- Vaskeriet skal levere tilstrekkelig av ulike tekstilsorter i størrelsene etter bestilling.
- Skriftlig rapport fra Norske vaskeriers kvalitetstilsyn (NVK) 1 gang i kvartalet.

Avviksbehandling

Feilsortering, fremmedlegemer som havner i tøysekkene, lekkasje fra sekkene under transport eller stikk/kuttskader etter håndtering av tøysekkene. Avvik i forhold til kvalitetskravene meldes til seksjonsleder for renhold. Ansatte ved intern-transport melder til den avdeling tøysekken kommer fra eller til seksjonsleder for renhold hvis avdeling ikke kan spores.

Intern tekstilhåndtering

Det skal være klart i institusjonen hvem som har det daglige ansvaret for bestilling av tekstiler fra vaskeri. Problemer taes opp med seksjonsleder for renhold.

Returtøy

Rene tekstiler som ikke tilfredsstillter estetiske og funksjonelle krav sendes ikke på vask. Tekstilene samles i en **tøysekk som er merket RETURTØY**. Sekken skal være tilgjengelig i avdelingen.

Intern transport av rene tekstiler

- Tekstilene transporteres i vogner tildekket med plasttrekk fra vaskeriet til sykehuset og mellomlagres på tøylageret. Distribueres videre ut til avdelinger og poliklinikker etter avtalte rutiner
- Tekstilene skal håndteres minst mulig etter at de er ferdig behandlet i vaskeriet.
- Tekstiler skal oppbevares på eget lager eller lukket skap.

Intern transport av urent tøy

- Transporteres i gjenlukkede sekker. Innholdet skal ikke være synlig.
- Urene tekstiler legges i sekk inne på pasientrommet hvorpå det bringes til avdelingens oppsamlingsplass for henting. Ved søl og feilpakking må personell i enheten selv pakke om.

Beskyttelsesutstyr ved håndtering av urent tøy

Alt urent tøy fra sykehuset inneholder bakterier. Pga et økt bruk av antibiotika er bakteriefloraen i sykehus mer resistente (motstandsdyktige) for antibiotika enn utenfor sykehus. Smittestatus til pasienter som er bærere av resistente bakterier blir ofte ikke kjent før pasienten er utskrevet. Derfor skal standard smitteverntiltak brukes ved håndtering av urent tøy. Det viktigste er hånddesinfeksjon etter at hanskene og frakken er tatt av.

Personaltøy

 [Arbeidsantrekk](#)

Referanser:

[Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesten](#)

[Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner](#)

Om håndtering sv tekstiler til flergangsbruk i sundhetssektoren, Statens seruminstitutt (ikke godkjent)


 [Basale smittevernrutiner \(standardtiltak\)](#)

Vedlegg

Tekstilsortering Volda
Tekstilsortering Ålesund
Tekstilsortering Molde
Tekstilhåndtering Kristiansund

[Tilbake til søk](#)

Vedlegg

-  [Tekstilhåndtering Kristiansund sjukehus](#)
-  [Tekstilhåndtering Molde sjukehus](#)
-  [Tekstilhåndtering Volda sjukehus](#)
-  [Tekstilhåndtering Ålesund sjukehus](#)