FUNKSJONSTABELL FOR SENTRALT DRIFTSKONTROLLANLEGG / AUTOMATISERING

Prosjekt: Branngarasje Tranøy kommune
Prosj. nr.: 10209065

Dato: 24.05.2019 *Sign.:* IMI
Revisjon: B EAS

SWECO

ADRESSE		KAPASITET					STYRING / REGULERING										MELDING / MÅLING																				LOKAL				MERKNADER / ENTREPEN.	
Bygg	Branngarasje																																							V=Ventilasjonsentr.	
Anl. Type	310																																							R=Rørentr.	
Anl. Nr.	001																																							K=Kjøleentr.	
Tavle	Ikke avklart																																							E=El.inst.	
Plassering																																								X=Eksist. utstyr	
Vanninntak og beredersystem																																								A=Automatikk	
KOMPONENT	Objekt Nr	Mengde l/min	Trykkfall kPa	Effekt kW	½ Dahlander	2/3 Sep. viklinger	0 - 1	0 - 1 - 2	0 - 100 %		Triac	Trinn / Programreg.	Sekvens/forigling	Skalverdi	Tidsprogram	Program / Manuell	0 - 1 / Drift	0 - 1 - 2	Alarm	Servicevender	Driftstid		Temperatur	Fuktighet	Trykk	CO_2 / Luftkvalitet	Mengde / Volum	Effekt	Energi			Prioritet	Grenseverdi	Regulert av	Bryter	Lampe	Integrert	Tablå	Merknader	
Strømningsmåler	RF601																																							Ingen utganger til SD	R
Bereder	NW01			15 kW 3 fas 230V																																					Fabrikk innstilt temperatur 75ºC.	R
Sirkulasjonspumpe	JP501	1,43	30	45 W, 0,44 A, 1 fas 230V																																					Pumpe 3 hastigheter	R

UTEKOMPENSERING		*ANM.*	Se forøvrig forklaring av krav til styring/regulering av anlegget i automatikkbeskrivelse kapittel 56.
BEGRENSNING MIN			Funksjonsbeskrivelse:
BEGRENSNING MAKS			- Berdere NW01 benytter intern termostat. Fabrikk innstilt temperatur i bereder, 75ºC.
ROMKASKADE m/MIN			- Sikrulasjonspumpe JP501 skal gå hele døgnet. Ingen start/stopp.
OPTIMAL START			
OPTIMAL STOPP			Ved eventuelt strømbrudd skal systemet starte automatisk.
			Systemet skal ikke ha nødstrøm.