

M:\010206\10206344-01\10206344-01-03 ARBEIDSOMRÅDE\10206344-01 RIBR\10206344-01-04 TEGNINGER\RIBR\10206344-RIBr-TEG-PL-01 (1. etasje).dwg. - Layout: (Branntegning A3) - Plottet av: aaa, Dato: 2019.03.05 kl 17:51



Branntekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men et vedlegg til rapport: 10206344-RIBr-RAP-001, som har forrang. Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner, for krav til bæring, se rapport.

Risikoklasse: RKL 3 generelt for skole og barnehage
Sentralrom med amfi og gymsal RKL 5

Brannklasse: BKL 1 for skole og barnehage.
Sentralrom og kjeller i BKL 2.

Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:

- Fulldekkende sprinkleranlegg på skolen.
- Ledesystem iht. NS 3926
- Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringsentral.

Nr. Nummererte merknader

001	Dør i rømningsvei må ha åpningsbredde 1,16 m
002	
003	

Branntekniske symboler

	Rømningsretning
	Utgang til det fri
	Rømningsstrasé
	Rømningskorridor
	Rømningstrapp
	Rømningsvindu
EI30S	Dør: EI ₂ 30S _s E30CS Dør: E30CS _s
EI30CS	Dør: EI ₂ 30CS _s
E90C	Dør: E90C til Heis
EI90C	Vindu eller Branngardin EI 90 C
EI 90CS	Dør: EI ₂ 90CS _s
	Seksjoneringsvegg REI 90-M A2-s1,d0 [A 90]
	Branns. dekke REI-90- M A2-s1,d0 [A90]
	Branncelle EI60 [B60]
	Branncelle EI 30 [B30]

Underlagstegning fra Amtedal og Hansen arkitekter, den 04.03.2019

Rev.	Beskrivelse	Endr. liste	Dato	Tegn.	Kontr.	Godk.
			xx.xx.xxxx	xxx	xxx	xxx
KRISTIANSAND EIENDOM			Original format	Fag		
MOSBY OPPVEKSTSENTER			A3	RIBR		
Branntegning			Målestokk	1:300-A3 / 1:150-A1		
Plan 1. etasje			Fase	FORPROSJEKT		
Gnr./bnr.: 27 / 247			Status	BRANNKONSEPT		
Multiconsult		Date	Konstr./Tegnet	Kontrolleret	Godkjent	
www.multiconsult.no		05.03.2019	AAA	HAW	XX	
Oppdragsnr.		Tegningsnr.	Rev.			
10206344		RIBr-TEG-PL-01			00	