

M:\102061\10206344-01\10206344-01-03 ARBEIDSRÅDE\10206344-01-04 TEGNINGER\RIBR\10206344-RIBr-TEG-PL-02 (2.etasje).dwg. - Layout: (Branntegning A3); - Plottet av: aaa, Dato: 2019.03.05 kl 17:44



### Brann tekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men et vedlegg til rapport: 10206344-RIBr-RAP-001, som har forrang. Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner, for krav til bæring, se rapport.

Risikoklasse: RKL 3 generelt for skole og barnehage  
Sentralrom med amfi og gymsal RKL 5  
Brannklasse: BKL 1 for skole og barnehage.  
Sentralrom og kjeller i BKL 2.

Følgende brann tekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:

- Fulldekkende sprinkleranlegg på skolen.
- Ledesystem iht. NS 3926
- Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringssentral.

### Nummererte merknader

Nr.	
001	
002	
003	

### Brann tekniske symboler

- Rømningsretning
- Utgang til det fri
- Rømningsstrasé
- Rømningskorridor
- Rømningstrapp
- Rømningsvindu
- EI30S** Dør: EI<sub>2</sub>30S<sub>s</sub>
- EI30CS** Dør: EI<sub>2</sub>30CS<sub>s</sub>    **E30CS**    Dør: E30CS<sub>s</sub>
- E90C** Dør: E90C til Heis
- EI90C** Vindu eller Branngardin EI 90 C
- EI 90CS** Dør: EI<sub>2</sub>90CS<sub>s</sub>
- Seksjoneringsvegg REI 90-M A2-s1,d0 [A 90]
- Branns. dekke REI-90-M A2-s1,d0 [A90]
- Branncelle EI60 [B60]
- Branncelle EI 30 [B30]
- Røykskille E 30 [F30] / Branngardin

Rev.	Endr.	xx.xx.xxxx	Dato	xxx	xxx	xxx
Original format	A3	RIBR				
Målestokk	1:300-A3 / 1:150 - A1					
Branntegning	Plan 02					
Gnr./bnr.:	27 / 247					
Fase:		FORPROSJEKT		Status:		BRANNKONSEPT
Dato		05.03.2019	Konstr./Tegnet	AAA	Kontr./Tegn	HAW
Oppdragsnr.		10206344	Tegningsnr.	RIBr-TEG-PL-02		Godkjent
www.multiconsult.no						Rev. XX
						00

Underlagstegning fra Amtedal og Hansen arkitekter, den 04.03.2019