

M:\102061\10206344-01\10206344-01-03 ARBEIDSRÅDE\10206344-01-04 TEGNINGER\RIBR\10206344-RIBr-TEG-PL-03 (tekniske rom).dwg, - Layout: (Branntegning A3), - Plottet av: aaa, Dato: 2019.03.05 kl 16:38



Branntekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men et vedlegg til rapport: 10206344-RIBr-RAP-001, som har forrang. Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner, for krav til bæring, se rapport.
 Risikoklasse: RKL 3 generelt for skole og barnehage
 Loft er RKL 1 (sporadisk opphold)
 Brannklasse: BKL 1
 Sentralrom og kjeller i BKL 2.
 Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:

- Fulldekkende sprinkleranlegg på skolen.
- Ledesystem iht. NS 3926
- Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringsentral.

Nummererte merknader

Nr.	
001	Inspeksjonslukke med brannklasse, forslag til plassering
002	
003	

Branntekniske symboler

- Rømningsretning
- Rømningsstrapp
- Håndslukker
- EI30S** Dør og luker: EI₂30S_s
- EI30CS** Dør: EI₂30CS_s
- EI60S** Dør: EI₂60S_s
- EI 90CS** Dør: EI₂90CS_s
- Underliggende vegg EI90 A2-s1,d0 [A90]
- Seksjoneringsvegg REI 90-M A2-s1,d0 [A 90]
- Branns. dekke REI-90- A2-s1,d0 [A90]
- Branncelle EI60 [B60]
- Branncelle EI 30 [B30]

Underlagstegning fra Amtedal og Hansen arkitekter, den 04.03.2019

Rev.	xx.xx.xxxx	xxx	xxx	xxx
Endrliste	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
KRISTIANSAND EIENDOM		Original format A3		
MOSBY OPPVEKSTSENTER		RIBR		
Målestokk		1:300-A3 / 1:150 - A1		
Branntegning		Fase: FORPROSJEKT		
Plan 03 (Teknisk rom på loft)		Status: BRANNKONSEPT		
Gnr./bnr.: 27 / 247				
Multiconsult	Dato: 05.03.2019	Konstr./Tegnet: AAA	Kontr./Tegnet: HAW	Godkjent: XX
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.: 10206344	Tegningsnr.: RIBr-TEG-PL-03	Rev.: 00	