

M:\010206\10206344-01\10206344-01-03 ARBEIDSOMRÅDE\10206344-01 RIBR\10206344-01-04 TEGNINGER\RIBR\10206344-RIBr-TEG-PL-Kjeller.dwg. - Layout: (Branntegning A3); - Plottet av: aaa, Dato: 2019.03.05 kl 16:18



Branntekniske merknader















Branntegningen er ikke arbeidstegning, men et vedlegg til rapport: 10206344-RIBr-RAP-001, som har forrang. Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner, for krav til bæring, se rapport.
 Risikoklasse: RKL 3 generelt for skole og barnehage
 Kjeller er i RKL 2
 Brannklasse: BKL 1 for skole og barnehage.
 Sentralrom og kjeller i BKL 2.
 Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:

- Fulldekkende sprinkleranlegg på skolen.
- Ledesystem iht. NS 3926
- Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringssentral.

Nr. Nummererte merknader

001
002
003

Branntekniske symboler

-  Rømningsretning
-  Utgang til det fri
-  Rømningsstrasé
-  Rømningskorridor
-  Rømningsstrapp
-  Håndslukker
-  Dør: EI₂60CS_a
-  Dør: EI₂60S_a
-  Heisdør: E90C
-  Branncelle EI 60 [B60]
-  Branncelle EI 90 A2-s1,d0 [A90]
-  Seksjoneringsvegg REI 90-M A2-s1,d0 [A 90]
-  Branns. dekke REI -90-M A2-s1,d0 [A90]
-  Adkomst brannvesen

Underlagstegning fra Amtedal og Hansen arkitekter, den 4.03.2019

Rev.	Beskrivelse	Endr. liste	Date	Tegn.	Kontr.	Godkj.
KRISTIANSAND EIENDOM MOSBY OPPVEKSTSENTER			Original format	A3	RIBR	
Branntegning Plan Kjeller Gnr./bnr.: 27 / 247			Målestokk	1:300-A3 / 1:150-A1		
Fase: FORPROSJEKT			Status	BRANNKONSEPT		
Multiconsult www.multiconsult.no		Date	05.03.2019	Konstr./Tegnet	AAA	Kontrolleret
		Oppdragsnr.	10206344	Tegningsnr.	RIBr-TEG-PL-KJ	Godkjent
						XX
						00