



Yttervegg:
 12 mm innvendig kledning
 48 mm utlekting, c600, horisontalt
 50 mm min.ull
 Dampsperre
 48x198 stenderverk c600
 200 mm min.ull
 9 mm Vindsperre, Gu-plate
 Fuktsikring, Tyvek el. tilsv.
 Krysslekting 23 + 38 mm
 Stående trepanel

Konstruksjon:
 Vinylbelegg
 Flytsparkling/ avretting
 Påstøp (RIB)
 Betongelementer (RIB)
 Hulrom
 Nedhengt T-systemhimling

Konstruksjon:
 Vinylbelegg
 Flytsparkling/ avretting
 Påstøp betong (RIB)
 Isolasjon (RIB)
 Drenerende masser

Snitt A

DETALJ A51-105

DETALJ A51-110

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr	Godkj

Lokalisering:

Prosjekterende:
 ● ARK : AMTEDAL & HANSEN
 ARKITEKTKONTOR AS
 Lemlands vei 23
 4614 Kristiansand
 Tlf: 381 40 150
 post@ah-ark.no

Tiltakshaver
KRISTIANSAND EIENDOM
 Prosjektnr. 9140030
 Prosjekt
MOSBY OPPVEKSTSENTER
 Gnr./bnr.: 27/40

Tegning status:
TILBUDSGRUNNLAG

Type tegning: Snitt A	Tegn/kontr.	Godkjent
Målestokk 1:50	Format A2	

Tegningsnr.: A30.101	Revisjon nr.:	Dato 29.04.2019
-------------------------	---------------	--------------------