



Konstruksjon:
Båndtekte lakkerte aluminiumplater
Underlagspapp
OSB 15 mm
Hulrom 50 + 100 mm (krysslekting)
Vindfolie
Gu-pl, 9 mm
St.verk 48x248 c600/
Mineralull 250 mm
Dampsperre
Gipspl 13 mm

Papptekking føres opp langs vegg 500 mm
Legges under underlagspapp

Undertaksbelegg brettes opp 150 mm
og tapes

Konstruksjon:
Papptekking
Trykkfast isolasjon, 350 mm
Dampsperre
Huldekke

Tegningsnr.: A51.106
Revisjon nr.:

Type tegning:
DETALJ 06 - TEKNISK ROM TAKFLATE D

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr	Godkj
-----	----	-------------	------	------	-------	-------

Prosjekteringsgruppen:

- ARK : AMTEDAL & HANSEN
ARKITEKTKONTOR AS
Lømslands vei 23
4614 Kristiansand
Tlf.: 381 40 150
post@ah-ark.no
- RIB :
- RIE :
- RIV :

Tiltakshaver

KRISTIANSAND EIENDOM
Prosjektnr. 9140030

Prosjekt
MOSBY OPPVEKSTSENTER
Gnr./bnr.: 27/40

Tegning status:
TILBUDSGRUNNLAG

Type tegning:
DETALJ 06 - TEKNISK ROM TAKFLATE D

Tegn/kontr.	Godkjent	Målestokk	Format
		1:10	A3

Tegningsnr.: A51.106
Revisjon nr.: Dato
29.04.2019