



MERKNADER:
 Luftebør i rustfritt stål m/svanehals Ø200 m/rinseksnetting.
 Vanntanker monteres m/fall i lengderetning.
 Det legges 1 stk. drenerisør m/sliss i topp på begge sider av tankene (se tegning) drenerisør: DV Ø200.
 Vannledning inn/ut fra vanntanken er ikke vist på snitt A-A.
 VM = Vannmengdemåler
 Total lengde på hver vanntanke er antatt.

HENVISNING:

- * Snitt byggegrøp for vannmagasin, tegning nr. 57175001-W-103.
- * Kumtegning, kum VHB1, VHB2, VHB3, tegning nr. 57175001-W-505.

Rev.	Endring	Utf.	Kontroll	Dato
W				

Oppdragsgiver	Andøy kommune
Tittel	Hinnøya vannforsyning
Prosjekt	Høydebasseng/vannmagasin
Formål	A1
Prosjektleder	Rune Skog
Ansvarlig	Andøystegning
Status	102
Rev.	00