

Utskrift fra Facilit
BRANNVARSLING

Navn	NS 3451	Merknad	Nummer	Plassering	Anskaffet dato
		Det er montert automatisk brannalarmanlegg i skolebygget og manuelt anlegg i Idrettsbygget. Begge disse er tilkopleet felles sentral som er plassert på kontor Driftsleder, rom 1022. I Idrettsbygget er det kun manuelle meldere. I hovedbygget en blanding av manuelle-, termiske-, og røykmeldere. Opprinnelig var anlegget et sløyfebasert anlegg, ved påbygging 1998 og tilbygg 2006 ble hele det nye området adressebasert. Det er montert ekstra tablåer i gate Idrettsbygg, gate hovedbygg, ved hovedinngang (inng A) og på sentralbord i hovedbygg. Det er montert direktevarsling til Salten Brann. Brannsentralen var tidligere en KBAR 901, ved utbygging ble det konstatert at denne sentral var for liten, og ny sentral av merke ESMI type ESA ble montert. Tablåer er av type FMP. Teknisk dokumentasjon og oversikt over vedlikehold oppbevares hos Driftsleder. Bruksanvisninger og sonekart er montert ved siden av tablåer. I 2006 ble det montert enda en sentral av typen MESA for å oppnå kommunikasjon mellom alle sentralene Det er montert			
Brannvarsling	542 Brannalarm	dørholdemagneter på branndører i brannskiller. Disse er styrt fra	03.mai		
Brannsentral	542 Brannalarm	brannalarmsentral, slik at ved brann vil dørene lukkes automatisk.	542-Br-1.1	Rom 1022	01.08.1998
Brannsentral	542 Brannalarm	Dørholdemagnetene er kraftforsynt fra bygningens 24 V anlegg.	542-Br-1.2	Rom 1022	01.08.1998
Brannsentral	542 Brannalarm		542-Br-1.3	F-1-3.1, Rom	01.08.2006

Ara er dette ?