



- Fellesareal, tekn. Overskuddsmasser legges her og danderes mot tilstøtende eiendom Jordslås.
- Uteareal rundt nytt bygg bygges opp med overskuddsmasser utenfor der det er masseutskiftet. Jordslås klart for plen.
- Skråninger gattes mot eksisterende terreng. Helning 1:2. Jordslås.
- Gårdsplass Opparbeides med gode grusmasser og avrettes i 2 omganger med 16/32 t=150mm og 8/16 t=100 som avslutning.

Prosjektnummer Tegningsnummer Rev.
 11140 011

--	--	--

Tilskiller/Prosjekt
 Hadsel Eiendom KF
 Ny enebolig
 Fiskebøl - Hadsel

Classnummer/Bokstavn
 31 / 55

Arronderingsplan	Dato	21.05.2019
	Må	1:200/A2
	Sgn.	BS
	Kontroll	BS

SIBSAS
BÅRD SPRENSSEN AS
 Postboks 28, 8455 Stokmarknes,
 Tlf 76 16 07 90 Fax: 76 16 07 91, e-post: post@sibsas.no

Prosjektnummer Tegningsnummer Rev.
 11140 011