

KRAVSPESIFIKASJON NY HALL

Funksjonsbeskrivelse:

- Lagerbygg tilpasset akvatisk forsøksaktivitet som resirkuleringsanlegg, vannbehandling og forskning på marine arter.
- Vi trenger en 5-metersport i hver røstvegg, samt 3 stk 5-meters porter på langveggene med tilhørende beslag for vegg.
- Bygget må tåle bruk av sjøvann over tid innvendig.
- Bygget skal oppføres i samme stil som resten av byggene på Havbruksstasjon. Saltak, rød som hovedfarge (RAL 3000), hvitt beslag, oppføres som stålbygg med sandwich konstruksjon.
- Det skal settes inn 4-6 åpningsbare vinduer i røstvegg mot nord.
- Takvinkel ca. 7 grader, innvendig høyde 5,5 meter. Bygget skal leveres med snøfangere, takrenner og skal være fullisolert iht gjeldende TEK. Søyler skal leveres med innkledning i hvit utførelse.
- Ingen innvendige arbeider eller tekniske installasjoner medtas
- En del av bygget skal fradeles og benyttes til kontor, toalettfasiliteter, laboratorium, lager m.m. Eksempel som vist i vedlegg. Dette skal ikke med i anbudet.

Konstruksjon:

- Takstoler av fag verk. Alt materiell leveres i hovedsak varmgalvanisert stål med høy strekkfasthet.
- Utvendig takteking - varmforsinket stålplate, eller tilsvarende.
- Utvendig veggkledning - varmgalvaniserte stålplater eller tilsvarende.
- Innvendig veggkledning - varmforsinket stålplate eller tilsvarende, hvit utførelse
- Skruer for innfestning av tak- og veggplater i rustfri utførelse.

Andre opplysninger:

- Garderobe og toalettforhold kan disponeres hos bruker i byggetiden.
- Grunnarbeid og fundamentering vil utføres av annen entreprenør etter kravspesifikasjon fra hall leverandør.