

Romnavn	Vestibyle/inngangsparti, Publikum
Plassering:	1 - Vestibyle/publikumsarealer
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:52



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Vestibyle/inngangsparti for besøkende og ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Vestibylene skal gi et representativt bilde av "Sørsamisk museum og kultursenter" og et kvalitativt godt førsteinntrykk av museet. Det skal tilrettelegges for fleksibel bruk. Vestibyle, vrangleareal, museumsbutikk, kafé og serveringsareal er et sammenhengende areal som skal betjene flere funksjoner for et varierende antall personer. Arealet skal samlet ha en maks belastning på 130 personer ved spesielle anledninger, herunder skoleklasser, forelesninger og middager for større grupper. Det vises til side 49 i lesehefte for møbleringsforslag.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, maksimalt	130	

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Vestibyle, museumsbutikk og kafé skal plasseres ved hverandre. Fra vestibyle skal publikum enkelt orientere seg til utstillinger og publikumsfunksjoner.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 m ³ /(m ² *h) og 30 (m ³ /(person*h), begge krav må være oppfylt

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	projektor i tak og motorisert lerret	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Teleslynge	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Resepsjon, Publikum
Plassering:	1 - Vestibyle/publikumsarealer
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:00



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	11,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Resepsjon med arbeidsplasser og skranke.

Arkitektrettede funksjonskrav

Resepsjon skal plasseres i nærheten til butikk og butikklager, slik at ansatte i resepsjonen også kan bemanne museumsbutikken i lavsesong. Resepsjon skal ha 2 arbeidsplasser. Det er behov for back-office for å skjerme enkelte arbeidsoperasjoner. Det skal tilrettelegges for kasseapparat i resepsjon. Det vises til lesehefte side 15 for beskrivelse av sambruk mellom resepsjon og museumsbutikk.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2

Krav til plassering

Resepsjon skal plasseres i nærheten til butikk og butikklager

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	10 m ³ /(m ² *h) og 30 (m ³ /person*h) for åpen resepsjon mot fellesarealer. For back office (cellekontor?) skal friskluftmengden være min. 120 m ³ /h

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	6	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Teleslynge	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Butikkareal, Publikum
Plassering:	1 - Vestibyle/publikumsarealer
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:56



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Museumsbutikk

Arkitektrettede funksjonskrav

Museumsbutikk skal fungere som bokhandel med salg av senterets lærebøker og andre bøker, i tillegg til salg av sørsamiske artikler, suvenirer og råvarer til duodge. Når butikk er stengt, skal utstillingshyller kunne avlases. Det vises til lesehefte side 15 for beskrivelse av sambruk mellom resepsjon, butikk og vestibyle. Museumsbutikk skal fungere som del av vestibylen.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plassers ved resepsjon og vestibyle.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 m ³ /(m ² *h) og 30 m ³ /(person*h)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Lager butikk
 Plassering: 1 - Vestibyle/publikumsarealer
 RFP status Unik
 Sist endret Aaby, Øyvind, 26. june 2019 14:22



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lager for butikkvarer.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal innredes for oppbevaring av butikkvarer.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal ligge ved museumsbutikk.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	80 m3/h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn: Vrimleareal
 Plassering: 1 - Vestibyle/publikumsarealer
 RFP status: Unik
 Sist endret: Østby, Andre , 2. july 2019 13:02



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	156,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Vrimleareal mellom utstillinger, kafé og vestibyle.

Arkitektrettede funksjonskrav

Fra vrimleareal skal publikum enkelt orientere seg til museets øvrige funksjoner. Vestibyle, vrimleareal, museumsbutikk, kafé og serveringsareal er et sammenhengende areal som skal betjene flere funksjoner for et varierende antall personer.

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Kafé
Plassering:	2 - Kafe/kantine
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 12:57



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kafé for besøkende og kantine for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Det skal være en stor skyvedør mellom kaféområdet og skiftende utstillingsareal for å sikre god publikumsflyt. Selv om kjøkkenet er stengt, skal man benytte sittearealet til pauser, samtaler, møter osv. Det skal være et ildsted (årran) i kafeen. Kafeen skal innredes med varierte sittegrupper som skal kunne endres over tid og etter behov. Vestibyle, vrimeleareal, museumsbutikk, kafé og serveringsareal er et sammenhengende areal som skal betjene flere funksjoner for et varierende antall personer. Kafé skal ha ca 40 sitteplasser. Vestibyle, kafé og vrimeleareal skal samlet ha en maks belastning på 130 personer, ved spesielle anledninger. Det vises til side 49 i lesehefte for møbleringsforslag.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, maksimalt	130	

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Kafé skal ha adgang til uteareal, og skal plasseres i tilknytning til kjøkken. Fra kafé skal det være kort atkomst til publikumsfunksjoner.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	15 m ³ /(m ² *h) og 30 m ³ /(person*h)

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Illsted/peis skal ha separat lufttilførsel med rør utenfra

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Teleslynge	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Kjøkken
Plassering:	2 - Kafe/kantine
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:15



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Produksjon og tilberedning av kalde og varme retter.

Arkitektrettede funksjonskrav

Det vises til vedlegg O8-C "Overordnet beskrivelse- Storkjøkken". Det skal serveres kaldmat, enkle varmretter og varm/kald drikke. Det ønskes en samisk karakter over menyen med lokale tradisjoner og råvarer. Kjøkkenet skal tilrettelegges for enkel bevertning til møter, kurs og seminarer, og til servering i forbindelse med andre tilstelninger. Kjøkkenet skal kunne håndtere cateringleveranser ved større arrangementer og fungere som et mottakskjøkken. Det skal innpasses utstyr for steke- og kokefunksjoner, kjøkkenmaskiner og diverse utstyr som trengs i mattilberedningen. Det skal være tilstrekkelig med arbeidsbenker for tilberedning av mat, lagringsplass for servise og bestikk og egne hyller for kjeler og bakker. Kjøkkenet med tilhørende birom skal ha utforming, materialbruk og innredning i henhold til "Hygieneforskrift for produksjon og frambud mv av næringsmidler" og krav fra lokale helsemyndigheter.

Krav til plassering

Verdi Spesifikasjon

Kjøkken skal plasseres i tilknytning til serveringsareal og kafé.

Sanitær, gass, trykkluft

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	sluk/renne medtas	Det medtas tilknytning av vann-og avløp til kjøkkenutstyr, kummer og vasker.
Avløp med spesielle rensekrav	<input checked="" type="checkbox"/>	fettutskiller	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesialavsug over koke/stekeplater.			
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Ventileres iht forskriftskrav. Det må sørges for undertrykk i kjøkken i forhold til kafe.			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesialavtrekk over koke/stekeplater.			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	For steke- og kokefunksjoner, kjøkkenmaskiner og diverse utstyr som trengs i matlberedningen.			

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Serveringsareal, Publikum
Plassering:	2 - Kafe/kantine
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Effektiv servering av mat fra kjøkkenet.

Arkitektrettede funksjonskrav

Det vises til vedlegg 08-C "Overordnet beskrivelse- Storkjøkken".

Serveringsareal skal plasseres i direkte tilknytning til kjøkken og kafé, med serveringsdisk plassert i overgang til kjøkkenet. Serveringsdisken skal tilrettelegges for kald og varm mat og ha plass for kasseapparat. Fra kasseapparat skal det være god oversikt over serveringsarealet. Serveringsarealet skal organiseres slik at kødannelse unngås. Serveringsareal skal ha plass til ryddestasjon. Kaffemaskin og ryddestasjon skal være tilgjengelig utenom kafeens åpningstid. Kjøkken/serveringsdisk skal stenges med gittervegg eller tilsvarende når det ikke er betjent, slik at sittearealet kan benyttes uavhengig. Vestibyle, vrimeleareal, museumsbutikk, kafé og serveringsareal er et sammenhengende areal som skal betjene flere funksjoner for et varierende antall personer.

Krav til plassering

Verdi Spesifikasjon

Skal plasseres i tilknytning til kjøkken og kafé.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling

Verdi Spesifikasjon

Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	

Luft

Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	15 m3/(m2*h) og 30 m3/(person*h)
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Elkraft

Forsyning

Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak	8
---------------------------------	---

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak

Verdi Spesifikasjon

IKT, standard	2
---------------	---

Kommunikasjon/overføring

Verdi Spesifikasjon

Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------

Romnavn Oppvask/skrubb, Kjøkken
Plassering: 2 - Kafé/kantine
RFP status Unik
Sist endret Elverland, Hanne, 25. june 2019 20:07



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kombinert oppvask/skrubb.

Arkitektrettede funksjonskrav

Det vises til vedlegg 08-C "Overordnet beskrivelse- Storkjøkken".

Servise/bestikk/avfall samles inn ved ryddestasjon i serveringsareal. Oppvask/skrubb skal tilrettelegges med tilstrekkelig plass for sortering av oppvask og avfall og innredes med arbeidsbenk og skyllekum med steamer/dusj, oppvaskmaskin i hht. forskriftskrav.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i tilknytning til kjøkken.

Sanitær, gass, trykkluft

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	sluk/renne	Tilknytninger av vann og avløp til utstyr
Avløp med spesielle renskrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Fettutskiller	utstyr

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesialavtrekk over oppvaskmaskin			
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Iht forskrifter. Undertrykk i forhold til kafe			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesialavtrekk over oppvaskmaskin			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin			

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Tørrlager
 Plassering: 2 - Kafé/kantine
 RFP status Unik
 Sist endret Aaby, Øyvind, 26. june 2019 14:48



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Tørrlager til kjøkken.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal innredes som tørrlager for matvarer.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i tilknytning til kjøkken.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	80 m3/h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Bøttekott til kjøkken
 Plassering: 2 - Kafe/kantine
 RFP status Unik
 Sist endret Aaby, Øyvind, 26. june 2019 14:49



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

1 stk bøttekott til kjøkkenfunksjonen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Det vises til vedlegg 08-C "Overordnet beskrivelse- Storkjøkken".

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i tilknytning til kjøkken.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning

Verdi	Spesifikasjon
1	rustfri vask

Avløp

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Sluk i gulv

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------	------------------	-------	---------------

Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 26		
-------------------	-------------------------------------	---------	---------	--	--

Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
-------------------	-------------------------------------	---------	--	--	--

Luft

Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	80 m3/h
-------------------------------	-------------------------------------	---------

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------	-----------	-------	---------------

Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------------------------------	---	--	-----------------	-------------------------------------	--

Romnavn Fryserom
Plassering: 2 - Kafe/kantine
RFP status Unik
Sist endret Elverland, Hanne, 25. june 2019 16:31



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Fryserom til kjøkken.

Arkitektrettede funksjonskrav

Det vises til vedlegg 08-C "Overordnet beskrivelse- Storkjøkken".

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i tilknytning til kjøkken.

Romnavn Kjølerom
Plassering: 2 - Kafe/kantine
RFP status Unik
Sist endret Elverland, Hanne, 25. june 2019 16:33



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kjølerom til kjøkken.

Arkitektrettede funksjonskrav

Det vises til vedlegg 08-C "Overordnet beskrivelse- Storkjøkken".

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i tilknytning til kjøkken.

Romnavn	Permanent utstilling
Plassering:	3 - Museum / .1 - Utstilling
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 25. june 2019 20:24



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	181,00
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Utstillingsareal for permanent utstilling.

Arkitektrettede funksjonskrav

Utstillingen skal være selvforklarende og uten behov for guidet omvisning. Areal skal soneinndeles ved hjelp av skillevegger. Plantegning 1.etg: Stiplet dør inn til lager utgår. Ikke krav til dagslys. Eventuelt lysinnfall skal kunne kontrolleres. Fri høyde minimum 4 m.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Se planløsning for plassering.

Utforming/bygg

Annet
Fri høyde minimum 4 m.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 19 Max. 22			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 15 Max. 18			
Luft					
Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	50			
Min. friskluftmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 m ³ /(m ² *h), Omluft skal kunne benyttes utenom åpningstid/brukstid. Luftmengder styres med VAV			
Annet					
Operativ temperatur og relativ fuktighet skal kunne reguleres etter type utstilling. Maks. tillatt reguleringsavvik fra innstilte verdier er +-2 grad C og +-5% RF.					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	100	Foreløpig <input checked="" type="checkbox"/>	Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvbokser	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Rengjøringslys
Annet					
Lyskinner for utstillingsbelysning					

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	34	Foreløpig <input checked="" type="checkbox"/>

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Skiftende utstilling
Plassering:	3 - Museum / .1 - Utstilling
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 25. june 2019 20:16



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	93,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Utstillingsareal for skiftende utstilling.

Arkitektrettede funksjonskrav

Arealet skal tilpasses ulike utstillingskonsepter med fleksible løsninger for tekniske fremføringer, innfesting av utstyr, etablering av skillevegger mv. Ikke krav til dagslys. Eventuelt lysinnfall skal kunne kontrolleres. Fri høyde minimum 4 m. Klimakrav til gjenstander kan ivaretas med klimatiserte monterer (brukerutstyr).

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Se planløsning for plassering.

Utforming/bygg

Annet
Fri høyde minimum 4 m

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 19 Max. 22			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 15 Max. 18			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 m ³ /(m ² *h), Omluft skal kunne benyttes utenom åpningstid/brukstid. Luftmengder styres med VAV			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	80	Foreløpig <input checked="" type="checkbox"/>	Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvbokser	Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Rengjøring
Annet					
Lysskinner for utstillingsbelysning					

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	28	Foreløpig <input checked="" type="checkbox"/>
Kommunikasjon/overføring		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Lager utstilling
Plassering: 3 - Museum / .1 - Utstilling
RFP status Unik
Sist endret Elverland, Hanne, 25. june 2019 20:21



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lager for utstillingsmateriell og emballasje for utstillingsgjenstander.

Arkitektrettede funksjonskrav

Dørbredde skal tilpasses transport av større gjenstander, 21M x 24M. Areal for lager skal utvides, da lager for Statsbygg er flyttet til verkstedsfløyen.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Lager skal ha enkel atkomst fra varemottak.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 m3/(m2*h)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Hovedmagasin
Plassering:	3 - Museum / .2 - Bevaring - ren, klimatisert sone
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:53



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	61,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Museumsteknisk forsvarlig og sikker magasinering av ulike gjenstander, som tekstil, tre, horn og metall.

Arkitektrettede funksjonskrav

Dørbredde skal tilpasses transport av større gjenstander, bredde minst 15M med hev-/senkterskel. Innredning skal tilpasses oppbevaring av gjenstander.

Spesielle klimakrav.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plassers i ren sone.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 15 Max. 18		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 15 Max. 18		

Luft

Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	50
---------------	-------------------------------------	----

Annet

Ikke vannrør i rom. Separat klimaregulering. Stabil temperatur og fuktighet. Maks. tillatt reguleringsavvik fra innstilte verdier er +-2 grad. C og +-5%RF.

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	Foreløpig <input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Brann

Spesiell brannslukking	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasslukkeanlegg med inert luft
------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Romnavn	Magasin kjø foto
Plassering:	3 - Museum / .2 - Bevaring – ren, klimatisert sone
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:24



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Magasin for oppbevaring av foto i arkivskap.

Arkitektrettede funksjonskrav

Museumsteknisk forsvarlig/sikker magasinering. Fotonegativer kan avgi gasser og foto skal derfor lagres i et eget rom og ikke sammen med pels.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i ren sone.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 5 Max. 10			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 5 Max. 10			
Luft					
Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	35			
Annet					
Ikke vannrør i i rom. Separat klimaregulering. Stabil temperatur og fuktighet. Maks. tillatt reguleringsavvik fra innstilte verdier er +-2 grad. C og +-5%RF.					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Brann

Spesiell brannslukking	<input checked="" type="checkbox"/>	Gassslukkeanlegg med inert luft
------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Romnavn	Magasin kjøp pels
Plassering:	3 - Museum / .2 - Bevaring – ren, klimatisert sone
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 25. june 2019 19:24



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	11,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Magasin for oppbevaring av pels.

Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal tilrettelegges for vegghengte stativer for pels.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i ren sone.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 5 Max. 10			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 5 Max. 10			
Luft					
Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	40			
Annet					
Ikke vannrør i rom. Separat klimaregulering. Stabil temperatur og fuktighet . Maks. tillatt reguleringsavvik fra innstilte verdier er $\pm 2^{\circ}\text{C}$ og $\pm 5\%$ RF.					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Brann

Spesiell brannslukking	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannslukking med inert luft
------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Romnavn	Arkiv
Plassering:	3 - Museum / .2 - Bevaring - ren, klimatisert sone
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 25. june 2019 19:16



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	26,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kulturhistorisk arkiv.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha plass til rullearkiv. Lagring av papirarkiv, dokumenter, bøker, brev.
Spesielle klimakrav.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i ren sone.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 15 Max. 20			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 15 Max. 20			
Luft					
Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	50			
Annet					
Ikke vannrør i rom. Separat klimaregulering. Stabil temperatur og fuktighet . Maks. tillatt reguleringsavvik fra innstilte verdier er $\pm 2^{\circ}\text{C}$ og $\pm 5\%$ RF.					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Brann

Spesiell brannslukking Gasslukking med inert luft

Romnavn Korridorsluse
Plassering: 3 - Museum / .2 - Bevaring - ren, klimatisert sone
RFP status Unik
Sist endret Østby, Andre , 2. july 2019 13:00



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	17,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Sluse tilknyttet magasiner.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Sluse for ren sone.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 15 Max. 18			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 15 Max. 18			

Luft

Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	30
---------------	-------------------------------------	----

Annet

Ikke vannrør i rom. Klimaet skal være for avklimatisering av gjenstander som tas inn og ut av Magasin kjøøl foto. Stabil temperatur og fuktighet. Maks. tillatt reguleringsavvik fra innstilte verdier er +-2 grad. C og +-5%RF.

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Lager konservering
Plassering: 3 - Museum / .3 - Konservering
RFP status Unik
Sist endret Elverland, Hanne, 25. june 2019 19:28



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lager tilknyttet konservering og registrering.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal tilrettelegges for hyller til utstyr for konservering og pakking (emballasje mv.)

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i ren sone.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m3/(m2*h)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Registrering
Plassering:	3 - Museum / .3 - Konservering
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 25. june 2019 19:33



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Skjermet arbeidsplass for registrering i forbindelse med konservering.

Arkitektrettede funksjonskrav

Dagslyskrav som for varig opphold. Arbeidsplassen skal være tilrettelagt for bruk av moderne IKT-utstyr.
Skal tilrettelegges for registrering av foto og håndtering av innkommet materiale i forkant av magasinering og utstilling.

Krav til plassering

Verdi Spesifikasjon

Skal plasseres i ren sone og i tilknytning til konservering og mottak.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	120 m3/*h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Mottak
Plassering:	3 - Museum / .3 - Konservering
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 25. june 2019 19:48



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	17,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Mottak av gjenstander og karantenerom.

Arkitektrettede funksjonskrav

Plass til arbeidsbenker, hyller for midlertidig lagring og fryseboks.

Mottaksrom skal tilrettelegges for akklimatiseres, grovrens av gjenstander, nedfrysing, midlertidig oppbevaring og aksjesjonsregistering. Man skal kunne motta infiserte gjenstander. Dørbredde skal tilpasses transport av større gjenstander, tofløyet dør, bredde 15M. Skal tilrettelegges for garasjeport med atkomst utenfra. Skal tilrettelegges med vann og sluk i gulv, og uttak for fryseboks for frysebehandling av gjenstander.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i uren sone og i umiddelbar nærhet til varemottak, eventuelt ha inngang direkte utenfra.

Sanitær, gass, trykkluft

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	8 m3/(m2/h)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Konserveringslab.
Plassering: 3 - Museum / .3 - Konservering
RFP status Unik
Sist endret Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:17



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Konserveringslab for lett rengjøring, konservering og registrering, fotografering og pakking, i tillegg til studierom.

Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal tilrettelegges for rensing (preventiv konservering), fotografering, registrering, pakking, studierom for besøkende. Eventuelle mumifiserte gjenstander mottas her og skal behandles i sprit. Rommet skal ha avtrekkskap og arbeidsbenker med vann og avløp. Skal ha dagslys fra nordvendte vinduer.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i ren sone og i rekkefølge etter mottaksrom.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Arbeidsbenker med kum/ vask med tilkobling av vann og avløp
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Nøddusj og øyedusj

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20 Max. 22			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20 Max. 22			
Luft					
Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	50			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Rommet skal ha avtrekkskap. Rommet skal ha kjemikalieskap og skap for brennbare væsker, og avtrekk fra disse skapene. I tillegg medtas punktavsug som er flyttbart over benk. Balanse mellom avtrekk og tilluft må ivaretas.			
Annet					
Operativ temperatur og relativ fuktighet skal kunne reguleres ut fra ønsket bruk. Maks. tillatt reguleringsavvik fra innstilte verdier er +-2 grad C og +-5% RF.					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	18		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Korridor
 Plassering: 3 - Museum / .3 - Konservering
 RFP status Unik
 Sist endret Østby, Andre , 2. july 2019 13:00



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	21,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor/fordelingsareal

Arkitektrettede funksjonskrav

Areal justeres i forprosjekt etter nærmere avtale. Det skal være en sluse til ren sone i tillegg til korridor.

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Skinnbredning, Verksted
Plassering:	4 - Verksteder
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 25. june 2019 19:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 24,00	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr:	Høyde 0	
Bruksromnr	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Verksted/undervisningsrom for skinnberedning.

Arkitektrettede funksjonskrav

Det vises til vedlegg 08-B "Maskiner i verksteder - Bilder og informasjon".

Verkstedet skal brukes som kurslokaler, og skal legges til rette for garving, barking og tilberedning av skinn.

Det skal tilrettelegges for barkkoker, barkmaskin og arbeidsbord for skinnberedning 1600x1200mm.

Det skal tilrettelegges for 10 stk vegghengt rack for plater til skinn 1600x1200 mm, og minst 6 stk vertikale spennrammer ca. 1600x1600.

Rommet skal tilrettelegges for spyling av vegg-og gulvoverflater med sluk i gulv. Dørbredde skal tilpasses transport av større gjenstander, tofløyet dør bredde minst 18M.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Direkte utgang og nærhet til uthus for skinnberedning

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	rustfri kum/vask
Vannforsyning med kran	1	for spyleslange
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	Vann og avløp til barkkoker

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	renne med sluk og håroppsamling

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	timerfunksjon 0 - 24 timer (for damphette)			
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	15 m ³ /(m ² *h)			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Godt dimensjonert damphette (over barkkoker)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
-----------------	-------	---------------

IKT, standard	2	
---------------	---	--

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
--------------------------	-------	---------------

Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------------------------------	-------------------------------------	--

Romnavn	Myksløyd/maskin- og syrom
Plassering:	4 - Verksteder
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 25. june 2019 18:13



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	45,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Verksted og undervisningsrom for søm av pels, skinn og tekstiler.

Arkitektrettede funksjonskrav

Myksløyd skal legges til rette for vevstoler og arbeid med skinn, tekstil og øvrige materialer brukt i sørsamisk håndverk.

Myksløyden er arbeidsrom for fagkurs, duodjeutøvere, foreningsarbeid/møter og prosjektbasert museumsarbeid.

Det skal tilrettelegges for fast plass for 3 symaskiner (1 pels, 1 industrimaskin, 1 vanlig), pressemaskin, mulighet for oppsett av 1- 2 vevstoler og klippebord. Arbeidsbord for 7 personer og hyller for oppbevaring. Det skal være 6 stk skap (1000x600mm) for lagring av påbegynte arbeider m.m.

Det er behov for tilknytning vann og avløp. Rommet skal lydisoleres mot øvrige arealer.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i verkstedsfløy.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Rustfri vask/kum

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	15 m3/(m2*h)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	20		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Til maskiner	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Reguleringsmuligheter for fargetemperatur må medtas. Spesielt viktig med god fargegjengivelse.

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Materiallager skinn og tekstil
Plassering: 4 - Verksteder
RFP status Unik
Sist endret Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:25



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lager til skinn og tekstil.

Arkitektrettede funksjonskrav

Innredning for oppbevaring av skinn og tekstil.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i tilknytning til skinn-/tekstilverksteder.

Sanitær, gass, trykkluft

Annet

Behov for trykkluft er ikke avklart, se RFP for Hardsløyd/Maskinrom

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m3/h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Fryserom skinn
 Plassering: 4 - Verksteder
 RFP status Unik
 Sist endret Elverland, Hanne, 26. june 2019 12:55



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for å fryse skinn som del av skinnberedning.

Arkitektrettede funksjonskrav

I tillegg til å fryse skinn, skal fryserom i enkelttilfeller brukes til å fryse store gjenstander i forbindelse med gjenstandsbehandling. Temperaturkrav i fryserom er -30 grader C, da vil store gjenstander eller full fryser bruke 3-7 dager på gjennomfrysning. Dørbredde skal tilpasses transport av store gjenstander, bredde 15M.

Krav til plassering

Verdi Spesifikasjon

Fryserommet skal ligge ved verksted skinnberedningen med dør mot gang, slik at den også lett kan brukes til store gjenstander.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling

Verdi Spesifikasjon

Temperatur sommer Temperaturkrav i fryserom er -30 grader C eller lavere.

Varme og kjøling

Verdi Spesifikasjon

Annet

Det medtas prefabrikkert fryserom inkl. komplett kjølesystem.

Romnavn	Hardsløyd (tre og horn)
Plassering:	4 - Verksteder
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 27. june 2019 14:10



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	71,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Verksted og undervisningsrom for bearbeiding av horn og trematerialer.

Arkitektrettede funksjonskrav

Det vises til vedlegg 08-B "Maskiner i verksteder - Bilder og informasjon".

Verkstedet skal brukes som kurslokaler, i tillegg til produksjon og forberedelser til utstillinger.

Hardsløyd skal legges til rette for bruk av flere større maskiner i separat rom, i tillegg skal det være eget rom med arbeidsbenker. Skillevegg skal ha dør og vindu for oversikt mellom rommene. Hardsløyd skal ha egen atkomst med nærhet til garasje, hvor større materialer oppbevares. Dørbredde skal tilpasses transport av maskiner og større materialer, bredde minst 18M. Saging/sliping av horn skal foregå i eget avlukke med godt punktavsug pga. lukt og støy.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Verkstedene skal plasseres i egen fløy for å unngå støyforurensing til øvrige deler av bygget. Maskinrom skal plasseres i enden av verkstedsfløy.

Sanitær, gass, trykkluft

Gasser	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Teknisk trykkluft	0	
-------------------	---	--

Annet

Det er behov for trykkluft blant annet i hardsløyd. Se Kravspesifikasjon kap. 3.4.0

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	15 m3/(m2/h)			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Maskinene i hardsløyd har behov for sponavsug, se Kravspesifikasjon kap.3.6.1			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	20	Foreløpig <input checked="" type="checkbox"/>	Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Til maskiner, se funksjonsprogram	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal**Forsyning/uttak** **Verdi** **Spesifikasjon**

IKT, standard 2

Kommunikasjon/overføring **Verdi** **Spesifikasjon**Dekning trådløst nettverk
(WLAN)

Romnavn Lager Statsbygg
 Plassering: 4 - Verksteder
 RFP status Unik
 Sist endret Østby, Andre , 2. july 2019 13:00



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lager for Statsbygg.

Arkitektrettede funksjonskrav

I enden av korridor i verkstedsfløy, er det plass til et mindre lager for Statsbygg drift. Plassering av lager spesifiseres i forprosjekt.

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Korridor verkstedsfløy
 Plassering: 4 - Verksteder
 RFP status Unik
 Sist endret Østby, Andre , 2. july 2019 13:00



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	25,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor/fordelingsareal i verkstedsfløy.

Arkitektrettede funksjonskrav

Arealet kan justeres i forprosjekt, etter nærmere avtale. Lager for Statsbygg plasseres i enden av korridor.

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn: Cellekontor 2
 Plassering: 5 - Kontordel
 RFP status: Fra SR.001
 Sist endret: Elverland, Hanne, 26. june 2019 14:18



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Cellekontor med 1 fast arbeidsplass.

Arkitektrettede funksjonskrav

Tilrettelegges for kontorarbeid. Dagslys krav som rom for varig opphold.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Krav til plassering

Kontoret skal ligge sammen med de andre cellekontorene, i nærheten av støttefunksjoner. Skal plasseres i arbeidsplassrelatert areal/kontordel.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------	------------------	-------	---------------

Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft

Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	120 m3/h pr. cellekontor
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------	-----------	-------	---------------

Normal forsyning - antall uttak	6		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslysstyting

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
-----------------	-------	---------------

IKT, standard	1	
---------------	---	--

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
--------------------------	-------	---------------

Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	
----------------------------------	-------------------------------------	--

Romnavn Cellekontor 3
 Plassering: 5 - Kontordel
 RFP status Fra SR.001
 Sist endret Elverland, Hanne, 26. june 2019 14:18



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Cellekontor med 1 fast arbeidsplass.

Arkitektrettede funksjonskrav

Tilrettelegges for kontorarbeid. Dagslys krav som rom for varig opphold.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Kontoret skal ligge sammen med de andre cellekontorene, i nærheten av støttefunksjoner. Skal plasseres i arbeidsplassrelatert areal/kontordel.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	120 m3/h pr. cellekontor

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslysstyting

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn: Cellekontor 4
 Plassering: 5 - Kontordel
 RFP status: Fra SR.001
 Sist endret: Elverland, Hanne, 26. june 2019 14:18



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Cellekontor med 1 fast arbeidsplass.

Arkitektrettede funksjonskrav

Tilrettelegges for kontorarbeid. Dagslys krav som rom for varig opphold.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Kontoret skal ligge sammen med de andre cellekontorene, i nærheten av støttefunksjoner. Skal plasseres i arbeidsplassrelatert areal/kontordel.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	120 m3/h pr. cellekontor

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslysstyting

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Kontor/møte
Plassering:	5 - Kontordel
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 14:24



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Cellekontor med 1 fast arbeidsplass og møtebord for 4 personer.

Arkitektrettede funksjonskrav

Tilrettelegges for kontorarbeid. Møterom for møter med inntil heldags varighet. Alle møtedeltagerne skal kunne benytte bærbar PC samtidig. Dagslys krav som rom for varig opphold. I forprosjekt skal planløsning bearbeides og det skal vurderes om møtefunksjonen skal ivaretas i et separat areal.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
5	Personer, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Krav til plassering

Skal plasseres i arbeidsplassrelatert areal/kontordel.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft

Min. friskluftsmengde - annet 15 m³/(m²*h) og 30 m³/(person*h), begge krav må være oppfylt

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn: Kopirom
 Plassering: 5 - Kontordel
 RFP status: Unik
 Sist endret: Østby, Andre , 2. july 2019 13:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kopirom

Arkitektrettede funksjonskrav

Tilrettelegges for printer/kopimaskin. Hyller for oppbevaring.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Kopirom, arkiv og wc skal ligge samlet (fellesfunksjoner) i arbeidsplassrelatert areal/kontordel.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m3/h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	
Kommunikasjon/overføring		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Nærarkiv
 Plassering: 5 - Kontordel
 RFP status Unik
 Sist endret Elverland, Hanne, 26. june 2019 14:56



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Nærarkiv til arbeidsplassfunksjonene.

Arkitektrettede funksjonskrav

Innredes for oppbevaring av papir og bøker.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Kopirom, arkiv og wc (fellesfunksjoner) skal plasseres samlet i arbeidsplassrelatert areal/kontordel.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m3/h, overstrømning			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	
Kommunikasjon/overføring		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn: Kontorlandskap
 Plassering: 5 - Kontordel
 RFP status: Unik
 Sist endret: Østby, Andre , 2. july 2019 13:02



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	47,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Totalt 12 arbeidsplasser fordelt på to soner á 6 plasser.

Arkitektrettede funksjonskrav

12 arbeidsplasser i åpent landskap, fordelt på to soner á 6 plasser som er delt med skillevegg. Tilrettelegges for kontorarbeid. Arbeidsplass skal i størst mulig grad skjermes for støy fra gangtrafikk og kopi/arkiv/wc/sosial sone. Arbeidsplass skal plasseres i nærheten av multirom. Dagslys krav som rom for varig opphold.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	12	
Personer, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Arbeidsplass i åpent landskap skal plasseres i nærheten av multirom og skjermes mot støy fra fellesfunksjoner.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	12 m ³ /(m ² *h) og 30 m ³ /(person*h)

Annet	Verdi	Spesifikasjon
		Fleksibilitet på ventilasjon (VAV og sensorer) for omgjøring fra landskap til cellekontor

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	80		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	12	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Felles prosjektbord
 Plassering: 5 - Kontordel
 RFP status Unik
 Sist endret Østby, Andre , 2. july 2019 13:02



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	11,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Felles prosjektbord.

Arkitektrettede funksjonskrav

Felles arbeidsplass i sosial sone for prosjektarbeid. Alle møtedeltagerne skal kunne benytte bærbar PC samtidig. Dagslys krav som rom for varig opphold. Sambruk som prosjektbord og til spisepauser.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Varig arbeidsplass

Krav til plassering Verdi Spesifikasjon

Plasseres i nærheten av øvrige fellesfunksjoner i arbeidsplassareal/kontordel.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling Verdi Spesifikasjon

Temperatur sommer Min. 21 Max. 26

Temperatur vinter Min. 20

Luft

Min. friskluftsmengde - annet 12 m³/(m²*h)

Varme og kjøling Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Forsyning Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak 4

Belysning Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak Verdi Spesifikasjon

IKT, standard 2

Kommunikasjon/overføring Verdi Spesifikasjon

Dekning trådløst nettverk (WLAN)

Romnavn: Cellekontor 1
 Plassering: 5 - Kontordel
 RFP status: Fra SR.001
 Sist endret: Elverland, Hanne, 26. june 2019 14:18



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Cellekontor med 1 fast arbeidsplass.

Arkitektrettede funksjonskrav

Tilrettelegges for kontorarbeid. Dagslys krav som rom for varig opphold.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Krav til plassering

Kontoret skal ligge sammen med de andre cellekontorene, i nærheten av støttefunksjoner. Skal plasseres i arbeidsplassrelatert areal/kontordel.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft

Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	120 m3/h pr. cellekontor
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslysstyting

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	

Kommunikasjon/overføring

Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------

Romnavn: Multirom
 Plassering: 5 - Kontordel
 RFP status: Unik
 Sist endret: Elverland, Hanne, 26. june 2019 14:54



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor med 1 arbeidsplass.

Arkitektrettede funksjonskrav

Arbeidsplass tilrettelagt for kontorarbeid. Dagslyskrav som rom for varig opphold.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Støtterom som skal plasseres i nærheten av arbeidsplasser i åpent landskap.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	120 m3/h

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Møterom
 Plassering: 5 - Kontordel
 RFP status Unik
 Sist endret Østby, Andre , 28. june 2019 08:42



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 25,00	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr:	Høyde 0	
Bruksromnr	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Møterom for 12 personer.

Arkitektrettede funksjonskrav

Rom for møter med inntil heldags varighet og for gruppearbeid. Alle møtedeltagerne skal kunne benytte bærbar PC samtidig. Dagslys krav som rom for varig opphold. Minst et (1) åpningsbart vindu.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i arbeidsplassrelatert areal/kontordel.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	15 m ³ /(m ² *h) og 30 m ³ /(person*h): begge kriterier må oppfylles			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	18		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvbokser under møtebord, kanaler langs vegg	Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektor i tak og skjerm på vegg			

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10	
Kommunikasjon/overføring		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Studiebibliotek/boksamling/møterom
Plassering:	5 - Kontordel
RFP status	Unik
Sist endret	Aaby, Øyvind, 28. june 2019 12:36



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	37,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Sambruksareal for studiebibliotek, boksamling og møterom.

Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal tilrettelegges med hyller for oppbevaring av bøker og møtebord med midlertidige arbeidsplasser.

Alle møtedeltagerne skal kunne benytte bærbar PC samtidig. Arealet skal tilpasses en variert bruk som studiebibliotek, boksamling og møterom. Det skal være et (1) åpningsbart vindu.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, maksimalt	20	

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i arbeidsplassrelatert areal/kontordel.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 m ³ /(m ² *h) og 30 m ³ /(person*h), begge krav må være oppfylt. Rommet skal dimensjoneres for 20 personer mht ventilasjon.

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	26	Foreløpig <input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvbokser under møtebord, kanaler langs vegg	Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Kommunikasjonsareal kontordel
Plassering: 5 - Kontordel
RFP status Unik
Sist endret Østby, Andre , 2. july 2019 13:02



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kommunikasjonsareal i arbeidsplassrelatert areal/kontordel

Arkitektrettede funksjonskrav

Planløsning skal ivareta arealeffektivitet, slik at kommunikasjonsarealet ikke blir for stort.

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Multirom med hvile
Plassering:	6 - Felles støtterom / 7.1 - Garderob/WC
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 15:20



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor med 1 arbeidsplass og dagseng.

Arkitektrettede funksjonskrav

Tilrettelegges for kontorarbeid. I tillegg skal rommet innredes med dagseng. Dagslyskrav som rom for varig opphold. Skal ha et (1) åpningsbart vindu for lufting.

Personbelastning

Personer, normalt
Varig arbeidsplass

1

Krav til plassering

Støtterom som skal plasseres i tilknytning til arbeidsplasser i åpent landskap.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	120 m3/h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	
Kommunikasjon/overføring		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	WC herrer, besøkende
Plassering:	6 - Felles støtterom / 7.1 - Garderober/WC
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:34



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalettområde med 2 WC og forrom.

Arkitektrettede funksjonskrav

Vask og vegghengt toalett.
Fastmonterte speil.
Overflatene skal være lett vaskbare.

Krav til plassering

Plasseres i tilknytning til publikumsareal og verksted, i nærheten av garderobe og HCWC.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	3	servant
Toalett	2	vegghengt

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20

Luft

Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m3/h pr. sete
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------

Elkraft

Forsyning

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Belysning

Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------

Romnavn WC damer, besøkende
Plassering: 6 - Felles støtterom / 7.1 - Garderober/WC
RFP status Unik
Sist endret Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:33



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalettområde med 2 WC og forrom.

Arkitektrettede funksjonskrav

Vask og vegghengt toalett.
 Fastmonterte speil.
 Overflatene skal være lett vaskbare.

Krav til plassering

Verdi Spesifikasjon
 Plasseres i tilknytning til publikumsareal og verksted, i nærheten av garderobe og HCWC.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	4	servant
Toalett	2	vegghengt

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20

Luft

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m3/h pr. sete

Elkraft

Forsyning

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	HC WC, besøkende
Plassering:	6 - Felles støtterom / 7.1 - Garderober/WC
RFP status	Unik
Sist endret	Aaby, Øyvind, 20. june 2019 16:11



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett med universell utforming for besøkende i tilknytning til publikumsareal og verksteder.

Arkitektrettede funksjonskrav

Vask og vegghengt toalett.
Fastmonterte speil.
Overflatene skal være lett vaskbare.
UU krav.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1

Krav til plassering

Plasseres i tilknytning til publikumsareal og verksted, i nærheten av garderobe og øvrige toaletter.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Vask/kum	1	HC servant	Armstøtte skal være integrert i HC toalett.
Toalett	1	HC toalett vegghengt	

Avløp

Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft

Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/> 120 m3/h

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn HC WC, ansatte
 Plassering: 6 - Felles støtterom / 7.1 - Garderober/WC
 RFP status Unik
 Sist endret Aaby, Øyvind, 23. june 2019 14:36



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett med universell utforming for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Vask og vegghengt toalett.
 Fastmonterte speil.
 Dusj.
 Stang til dusjforheng.
 Overflatene skal være lett vaskbare.
 UU krav.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres sammen med kopi og arkiv i arbeidsplassareal.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Vask/kum	1	HC servant	Armstøtte skal være integrert i HC toalett.
Toalett	1	HC toalett vegghengt	
Dusj	1		

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	120 m3/h			

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Tekjokken
Plassering:	6 - Felles støtterom / 7.1 - Garderob/WC
RFP status	Unik
Sist endret	Aaby, Øyvind, 20. june 2019 16:12



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Tekjokken for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Tekjokken med benk, over- og underskap i hele benkens lengde. Plass til kjøleskap og oppvaskmaskin under benk. Utslagsvask med kildesortering under benk. Plass til mikrobølgeovn montert under overskap. Lys og stikk over benk. Plass til vannkoker/ trakter på benk.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Plasseres i nærheten av møterom eller felles prosjektbord.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	kum og vaskemaskin
Vannforsyning - tilkobling utstyr varmt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	kum og vaskemaskin

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	En del av øvrig ventilasjon i fellesareal			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kaffetrakter, vannkoker, oppvask, kjøleskap	Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Lys under benk

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn WC personal, ansatte
Plassering: 6 - Felles støtterom / 7.1 - Garderober/WC
RFP status Unik
Sist endret Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:35



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

WC for ansatte

Arkitektrettede funksjonskrav

Vask og vegghengt toalett.
 Fastmonterte speil.
 Overflatene skal være lett vaskbare.

Personbelastning

Personer, normalt

1

Krav til plassering

Verdi Spesifikasjon

Skal plasseres sammen med kopi og arkiv (fellesfunksjoner) i arbeidsplassareal.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning

Vask/kum

1

servant

Toalett

1

vegghengt

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling

Temperatur sommer

Min. 21

Max. 26

Temperatur vinter

Min. 20

Luft

Min. friskluftsmengde - annet

100 m³/h

Varme og kjøling

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Forsyning

Normal forsyning - antall uttak

2

Belysning

Bevegelsesstyrt

Verdi Spesifikasjon

Romnavn WC personal, kjøkkenpersonal
Plassering: 6 - Felles støtterom / 7.1 - Garderober/WC
RFP status Unik
Sist endret Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:05



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Eget personal-WC for kjøkkenpersonalet.

Arkitektrettede funksjonskrav

Vask og vegghengt toalett.
 Fastmonterte speil.
 Overflatene skal være lett vaskbare.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1

Krav til plassering

Verdi	Spesifikasjon
	Skal plasseres i tilknytning til kjøkken.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1 servant
Toalett	1 vegghengt

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling

Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> Min. 21 Max. 26
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> Min. 20

Luft

Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/> 100 m3/h

Elkraft

Forsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>

Romnavn	Garderobe
Plassering:	6 - Felles støtterom / 7.1 - Garderober/WC
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 25. june 2019 21:03



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	11,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe besøkende.

Arkitektrettede funksjonskrav

Plass til sekker og klær for skoleklasser og øvrige besøkende. Noen låsbare skap til vesker og lignende.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Plasseres i tilknytning til vestibyle.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 m3/(m2*h)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	
Kommunikasjon/overføring		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Rengjøringsrom og driftslager
Plassering:	6 - Felles støtterom / 7.2 - Andre felles støtterom
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:08



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	13,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rengjøringsrom, lager drift.

Arkitektrettede funksjonskrav

Moppevaskemaskin, oppstillingsplass rengjøringsvogn, hyller til materiell, sluk i gulv.
Kan kombineres med bøttekott. Direkte trinnfri adkomst utenfra.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	rustfri vask
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	moppevaskemaskin
Vannforsyning - tilkobling utstyr varmt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	moppevaskemaskin
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	10 m3/(m3*h)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Bøttekott
Plassering: 6 - Felles støtterom / 7.2 - Andre felles støtterom
RFP status Unik
Sist endret Aaby, Øyvind, 20. june 2019 16:15



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

1 stk i arbeidsplassareal

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	rustfri vask

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m3/h

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Avfallsrom
Plassering:	6 - Felles støtterom / 7.2 - Andre felles støtterom
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 26. june 2019 13:08



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	13,00
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal tilpasses kildesortering. Det skal innpusses kjølt avfallsrom, alternativt skap til kjøkkenavfall/organisk avfall. Hyller til nødvendig materiell. Spylemulighet og sluk i gulv. Direkte trinnfri adkomst utenfra.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Rustfri vask
Vannforsyning med kran	1	Vannkran (varmt og kaldt vann), for spyleslange

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 5 Max. 8			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 5 Max. 8			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m3/h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Stollager
Plassering:	6 - Felles støtterom / 7.2 - Andre felles støtterom
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 25. june 2019 17:52



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lagring av stoler og sammenleggbare bord.

Arkitektrettede funksjonskrav

Lager for stoler som skal brukes i vestibyleområdet ved møblering av sitteplasser, opp til 200 plasser. Det forutsettes lagring av stoler vertikalt på vogner. Det er ønskelig med lagringsplass til bord i tillegg. Dørbredde skal være tilpasset transport av møbler, bredde 15M.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i tilknytning til vestibyle.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21	Max. 26	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	80 m3/h		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Varemottak
Plassering:	6 - Felles støtterom / 7.2 - Andre felles støtterom
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 2. july 2019 12:58



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	22,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Felles varemottak for bygningen inkludert leveranser til kjøkkenet.

Arkitektrettede funksjonskrav

Dørbredde skal tilpasses transport av større gjenstander, bredde 30M og høyde 24M.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Se plantegning og situasjonsplan.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Rustfri vask/kum
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 21 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	8 m3/(m3/h)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Ventilasjonsrom
Plassering: 7 - Tekniske rom
RFP status Unik
Sist endret Østby, Andre , 2. july 2019 12:58



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	42,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Del av bruttoareal.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	rustfri vask

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasstett sluk

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn: Varmesentral
 Plassering: 7 - Tekniske rom
 RFP status: Unik
 Sist endret: Aaby, Øyvind, 20. june 2019 12:52



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Rustfri vask

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	gasstett sluk

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Hovedtavlerom
 Plassering: 7 - Tekniske rom
 RFP status Unik
 Sist endret Østby, Andre , 24. june 2019 12:27



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for hovedtavle

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 26		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn IKT/Patcherom
 Plassering: 7 - Tekniske rom
 RFP status Fra SR.003
 Sist endret Østby, Andre , 27. june 2019 13:07



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for virksomhetens rack for sprednett

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 26			

Annet

Temperatur og fuktighet skal kontrolleres for å sikre kontinuerlig drift av det aktive utstyret

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn IKT/Patcherom
 Plassering: 7 - Tekniske rom
 RFP status Fra SR.003
 Sist endret Østby, Andre , 27. june 2019 13:07



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for virksomhetens rack for spredenett

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 26				
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 26				

Annet

Temperatur og fuktighet skal kontrolleres for å sikre kontinuerlig drift av det aktive utstyret

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn IKT/Patcherom
 Plassering: 7 - Tekniske rom
 RFP status Fra SR.003
 Sist endret Østby, Andre , 27. june 2019 13:07



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)
 Rom for virksomhetens rack for sprednett

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 26			

Annet

Temperatur og fuktighet skal kontrolleres for å sikre kontinuerlig drift av det aktive utstyret

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn Underfordelingsrom/tavlekott
Plassering: 7 - Tekniske rom
RFP status Fra SR.004
Sist endret Østby, Andre , 27. june 2019 13:06



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Underfordeling for elkraft

Arkitektrettede funksjonskrav

Må kunne betjenes av ansatte i museet

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn Underfordelingsrom/tavlekott
Plassering: 7 - Tekniske rom
RFP status Fra SR.004
Sist endret Østby, Andre , 27. june 2019 13:06



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Underfordeling for elkraft

Arkitektrettede funksjonskrav

Må kunne betjenes av ansatte i museet

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn Underfordelingsrom/tavlekott
Plassering: 7 - Tekniske rom
RFP status Fra SR.004
Sist endret Østby, Andre , 27. june 2019 13:06



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Underfordeling for elkraft

Arkitektrettede funksjonskrav

Må kunne betjenes av ansatte i museet

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn IKT-rom (driftsteknisk)
Plassering: 7 - Tekniske rom
RFP status Unik
Sist endret Østby, Andre , 2. july 2019 10:33



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom med plass til rack for driftsteknisk datautstyr

Arkitektrettede funksjonskrav

Det skal opprettes et eget rom (ca. 6 m²) men avsatt plass i teknisk rom kan også vurderes med godkjenning fra Statsbygg.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20 Max. 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20 Max. 26			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Garasje
Plassering:	8 - Utendørs
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 27. june 2019 14:11



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garasje for kjøretøy og oppbevaring av redskaper, utstyr og materialer.

Arkitektrettede funksjonskrav

Oppstillingsplass snøfreser, 4-hjuling, stenger til lavvo, sag, materialer etc. Det skal tilrettelegges for relativt kort avstand mellom garasje og treverksted, da garasje skal også skal være lager for større trematerialer, bla rikuler. Bredde og høyde garasjeport skal tilpasses transport av kjøretøy og materialer.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Nærhet til atkomst treverksted.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Uoppvarmet garasje			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Uoppvarmet garasje			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Det må tas med tilstrekkelige med ventiler i yttervegg for naturlig ventilering av garasje.			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn	Skinntilberedning uthus, Verksted
Plassering:	8 - Utendørs
RFP status	Unik
Sist endret	Elverland, Hanne, 25. june 2019 18:49



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Uthus under tak for skinntilberedning.

Arkitektrettede funksjonskrav

Avhåring og rengjøring skal ha tilkobling til vann, for spyling av reinsdyrskinn på arbeidsbord/flatt underlag. Det bearbeides ett skinn av gangen på flate 1200x1600. Det skal være plass til baljer med sammenrullede skinn plassert på hyller.

Overflater skal tilrettelegges for spyling av skinn, samt spyling av vegger og gulv, sluk i gulv med håroppsamler. Vann fra frostsikker kran. Uklimalisert rom.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i tilknytning til uthus for avhåring/rengjøring. Uthuset skal plasseres med relativt kort avstand til verkstedfløy og rom for skinnberedning. På grunn av lukt skal uthuset vende bort fra verkstedfløy.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	rustfri vask/kum og rustfri benk
Vannforsyning med kran	1	frostsikker kran for spyleslange

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	renne med sluk og håroppsamling

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Uoppvarmet rom			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Uoppvarmet rom			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Generell ventilering av rommet. Friskluftkrav minimum 150 m3/h. Viften skal kunne styres på ulike hastigheter.			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Godt dimensjonert damphette med tilhørende vifte og kanal skal medtas. Dette for fjerning av damp fra bakkoker.			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn Avhåring/rengjøring uthus, Verksted
Plassering: 8 - Utendørs
RFP status Unik
Sist endret Østby, Andre , 2. july 2019 12:56



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Uthus for avhåring og rengjøring av skinn.

Arkitektrettede funksjonskrav

Avhåring og rengjøring skal ha tilkobling til vann, for spyling av reinsdyrskinn på arbeidsbord/flatt underlag. Det bearbeides ett skinn av gangen på flate 1200x1600. Det skal være plass til baljer med sammenrullede skinn plassert på hyller.

Overflater skal tilrettelegges for spyling av skinn, samt spyling av vegger og gulv, sluk i gulv med håroppsamler.

Klimatisert rom.

Krav til plassering	Verdi	Spesifikasjon
		Skal plasseres i tilknytning til uklimatisert uthus under tak for skinntilberedning uthus. Uthuset skal plasseres med relativt kort avstand til verkstedfløy og rom for skinnberedning. På grunn av lukt skal uthuset vende bort fra verkstedfløy.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Rustfri vask/kum og rustfri benkeplate
Vannforsyning med kran	1	for spyleslange

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	renne med sluk og håroppsamling

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 20		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. 20	Max. 20		

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	timerfunksjon 0 - 24 timer

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Annet		
				Det skal medtas elektrisk varmekilde med elektronisk termostat.	

Romnavn Nettstasjon
Plassering: 8 - Utendørs
RFP status Unik
Sist endret Østby, Andre , 2. july 2019 09:47



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse**Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Nettstasjon