

**KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A**

**OPPDRAGET  
NS 8405**

**Knuseentreprise Skjæråsen  
Prosjektnummer  
Avtale nr 2019/1836**

## INNHOOLD

<b>1 INNLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)</b> .....	<b>3</b>
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene.....	3
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner.....	3
2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter.....	4
2.3.4 Orientering om spesielle forhold.....	4
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten.....	5
2.5 Tiltranspport og byggeplassadministrasjon.....	5
2.5.1 Tiltranspport til underentreprise.....	5
2.5.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør.....	5
2.6 Mengdekontroll.....	5
2.7 Lærlingklausul.....	5
2.8 Språkplan.....	5
2.9 Annet.....	5
<b>3 SERIØSITETSBESTEMMELSER</b> .....	<b>5</b>
<b>4 FREMDRIFT OG TIDSRISTER</b> .....	<b>6</b>

## 1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendoms tjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på [www.forsvarsbygg.no](http://www.forsvarsbygg.no).

## 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

### 2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en utførelsesentreprise i henhold til NS 8405.

### 2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjekt sjef	Forsvarsbygg	Heidi S. Pedersen
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Helge Indset
Byggeleder	Forsvarsbygg	Helge Indset
Prosjekt koordinator bruker:	OPSTØ	Tor Arne Larsen
Prosjekt koordinator FBREØS	FB REØS	Geir Erik Olsen

### 2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

#### 2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Oppdraget går ut på boring, sprengning, grovknusing, finknusing av fjell i Østre Skjæråsen fjelltak. Dette inkluderer nødvendig avdekking og rensk av fjell, samt pigging av stor stein etter sprengning. Forsvarsbygg ønsker pris på følgende alternative volumer:

#### Alternativ 1:

Fraksjon	Ringveien, Desetknubben og Deigfjellura. Tonn.
0-120 mm	2000
0-63 mm	
0-32 mm	22000
0-16 mm	19000
Sum tonn	43000

#### 2.3.2 Beskrivelse av opsjoner

Fraksjon	Opsjon 1: Nysetervegen parsell 1. Tonn.
0-120	5000
0-63	2000
0-32	
0-16	2000
Sum tonn	9000

Fraksjon	Opsjon 2: Nysetervegen, parsell 2. Tonn
0-120	7000
0-63	2000
0-32	
0-16	3000
Sum tonn	12000

Fraksjon	Opsjon 3: Nysetervegen, parsell 3. Tonn.
0-120	6000
0-63	2000
0-32	
0-16	3000
Sum tonn	11000

Fraksjon	Opsjon 4 Knusing av masse på lager. Tonn.
0-120	15000
0-63	5000
0-32	5000
0-16	50000
Sum tonn	75000

**Opsjon nr 5**, oppsett av rigg og drift ved utløsning av ovennevnte opsjoner, dersom dette er fjernet.

Mulig tidspunkt for utløsning av opsjoner:	
Opsjon 1	3 kvartal 2019
Opsjon 2	3 kvartal 2019
Opsjon 3	3 kvartal 2019
Opsjon 4	1 halvår 2020
Opsjon 5	Avhenger av ovennevnte uttak

### 2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter

Reguleringsstatus: Det er søkt og innvilget dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan fra Åmot kommune. Videre er det utarbeidet driftsplan og sendt inn søknad om driftskonsesjon hos Direktoratet for mineralforvaltning. Svar på denne søknaden foreligger ikke pr nå.

### 2.3.4 Orientering om spesielle forhold

Alt arbeid i fjelltakket må koordineres med skytefeltadministrasjon i region Østlandet.

## **2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten**

Borring og sprengning

Grovknusing

Finknusing

## **2.5 Tiltransport og byggeplassadministrasjon**

### **2.5.1 Tiltransport til underentreprise**

Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør

### **2.5.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør**

Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.

## **2.6 Mengdekontroll**

Entreprisen gjøres opp etter faktisk produserte mengder basert på godkjent vekt (godkjenning av Justervesenet).

## **2.7 Lærlingklausul**

Det gjelder ingen lærlingklausul for denne kontrakten.

## **2.8 Språkplan**

Det stilles ingen krav om språkplan.

## **2.9 Annet**

## **3 Seriositetsbestemmelser**

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriousnessbestemmelene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriousnessbestemmelser. Endringene gjelder i hovedsak:

- HMS kort,
- pliktig medlemskap i startBANK,
- krav om faglærte håndverkere
- lærlinger,
- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker,
- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk,
- bruk av underentreprenører,
- krav om betaling til bank,
- revisjon.

#### 4 FREMDRIFT OG TIDSRFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	16.9.2019	Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	Etter avtale	Nei
3	Fremleggelse av bemanningsoversikt	14.10.2019	Nei
4	Igangsetting av arbeid på byggeplass	Etter avtale	Nei
5	Overtakelse av kontraktarbeidet	31.12.2019 eks opsjon 4	Nei

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.