



Beskyttelseslag og sidefylling: Maks 22 mm nominell kornstrørrelse.

Fundament: Maks 22 mm nominell kornstrørrelse.

Massene i gjenfyllingen skal ikke inneholde sten som er større en 1/3 av avstanden fra røret til stenen

NB: Denne tegningen illustrer ikke grøftehelling (graveskråning). Dette vises på vedlegg 1: Grøftehelling uten avstiving.

Halden kommune
Kommunalteknikk
Prosjektavdeling



Glenne og andre etappe 5

Grøftesnitt

Vann, Spillvann og Overvann

Tegning for anbud

Oppdragsleder	Tegn.	Målestokk
TL	SWL	1:20
Oppdragsnr.	Kontr.	Dato.
	TL	13.8.2019
Fag	Løpenr.	Rev.
Z	301	